ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
	1. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ								
1	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών χωρίς χρήση μηχανικών μέσων, χωρίς την διάστρωση των προϊόντων μετά την εκφόρτωση	ΝΑΟΙΚ 20.31.02	ΟΙΚ 2173	1	m3	17,00	5,00	85,00	
2	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	ΝΑΟΙΚ 22.20.01	ΟΙΚ 2236	2	m2	5,00	7,90	39,50	
3	Καθαίρεση επιχρισμάτων	ΝΑΟΙΚ 22.23	ΟΙΚ 2252	3	m2	100,00	5,60	560,00	
4	Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων	ΝΑΟΙΚ 22.45	ΟΙΚ 2275	4	m2	30,00	16,80	504,00	
5	Καθαίρεση ψευδοροφών κάθε τύπου	ΝΑΟΙΚ 22.53	ΟΙΚ 2275	5	m2	20,00	5,60	112,00	
6	Καθαίρεση μεταλλικών κατασκευών	ΝΑΟΙΚ 22.56	ΟΙΚ 6102	6	kg	50,00	0,35	17,50	
7	Αποξήλωση πλαστικών δαπέδων και λοιπών λεπτών επιστρώσεων	ΝΑΟΙΚ 22.60	ΟΙΚ 2236	7	m2	170,00	2,20	374,00	
	Σύνολο : 1. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ							**1.692,00**	**1.692,00**
	2. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ								
1	Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά	ΝΑΟΙΚ 23.03	ΟΙΚ 2303	8	m2	100,00	5,60	560,00	
2	Επενδύσεις πρόσοψης ικριωμάτων	ΝΑΟΙΚ 23.14	ΟΙΚ 2314.1	9	m2	100,00	0,65	65,00	
3	Αποκατάσταση ενανθρακωμένου σκυροδέματος λόγω διάβρωσης των οπλισμών	ΝΑΟΙΚ Ν\38.73.04		10	m	60,00	5,80	348,00	
4	Σκυροδέματα μικρών έργων για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	ΝΑΟΙΚ 32.05.04	ΟΙΚ 3214	11	m3	4,00	106,00	424,00	
	Σύνολο : 2. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ							**1.397,00**	**1.397,00**
	3. ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ								
1	Επισκευαστικό κονίαμα δύο συστατικών για την επικάλυψη ράβδων οπλισμού.	ΝΑΟΙΚ Ν\71.22.02	ΟΙΚ 7146	12	m2	70,00	120,50	8.435,00	
2	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα	ΝΑΟΙΚ 71.31	ΟΙΚ 7131	13	m2	90,00	11,20	1.008,00	
3	Σποραδικά επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα	ΝΑΟΙΚ Ν\71.31.Α	ΟΙΚ 7131	14	m2	95,00	15,08	1.432,60	
	Σύνολο : 3. ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ							**10.875,60**	**10.875,60**
	4. ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ								
1	Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο μαλακό, πάχους 2 cm	ΝΑΟΙΚ 75.31.01	ΟΙΚ 7531	15	m2	15,00	78,50	1.177,50	
2	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 30x30 cm	ΝΑΟΙΚ 73.33.02	ΟΙΚ 7331	16	m2	20,00	33,50	670,00	
	Σύνολο : 4. ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ							**1.847,50**	**1.847,50**
							Σε μεταφορά		**15.812,10**

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
							Από μεταφορά		**15.812,10**
	5. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Η ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ								
1	Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας, ανοιγόμενες, δίφυλλες χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 30 min	ΝΑΟΙΚ 62.61.01	ΟΙΚ 6236	17	m2	10,00	280,00	2.800,00	
2	Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 cm	ΝΑΟΙΚ 54.46.01	ΟΙΚ 5446.1	18	m2	14,00	118,00	1.652,00	
3	Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσματος	ΝΑΟΙΚ 61.31	ΟΙΚ 6118	19	kg	600,00	2,80	1.680,00	
4	Προστατειτικά κυλκιδώματα παραθύρων, σιδηρά	ΝΑΟΙΚ Ν\64.03.Β		20	kg	150,00	4,60	690,00	
5	Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα, δίφυλλα, με το ένα ή και τα δύο φύλλα συρόμενα (επάλληλα), με ή χωρίς σταθερό φεγγίτη	ΝΑΟΙΚ 65.17.06	ΟΙΚ 6524	21	m2	9,00	135,00	1.215,00	
6	Υαλοστάσια αλουμινίου με πλαίσιο από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο, σταθερά, μη ανοιγόμενα, οποιωνδήποτε διαστάσεων	ΝΑΟΙΚ Ν\65.02.02.Α	ΟΙΚ 6504	22	m2	15,00	110,00	1.650,00	
	Σύνολο : 5. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Η ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ							**9.687,00**	**9.687,00**
	6. ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ								
1	Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες, συνολικού πάχους 18 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 8 mm, κρύσταλλο 5 mm)	ΝΑΟΙΚ 76.27.01	ΟΙΚ 7609.2	23	m2	24,00	50,00	1.200,00	
2	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειώνμε χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου	ΝΑΟΙΚ 77.55	ΟΙΚ 7755	24	m2	100,00	6,70	670,00	
3	Εφαρμογή επί ξύλινων επιφανειών βερνικοχρώματος βάσεως νερού η διαλύτη ενός η δύο συστατικών, με ελαιόχρωμα αλκυδικής ή τροποποιημένης πολυουρεθανικής ρητίνης, βάσεως νερού η διαλύτου	ΝΑΟΙΚ 77.71.01	ΟΙΚ 7771	25	m2	30,00	10,70	321,00	
4	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως	ΝΑΟΙΚ Α\77.80.01	ΟΙΚ 7785.1	26	m2	655,00	9,00	5.895,00	
5	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με πλαστικά χρώματα, εξωτερικών επιφανειών με χρήση πλαστικών ακρυλικών χρωμάτων, ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως.	ΝΑΟΙΚ 77.80.02	ΟΙΚ 7785.1	27	m2	400,00	10,00	4.000,00	
6	Γυψοσανίδες ανθυγρές και πυράντοχες, επίπεδες, πάχους 12,5 mm	ΝΑΟΙΚ 78.05.10	ΟΙΚ 7809	28	m2	70,00	16,80	1.176,00	
7	Στεγανωτικές επιστρώσεις με τσιμεντοειδή υλικά	ΝΑΟΙΚ 79.08	ΟΙΚ 7903	29	kg	10,00	5,60	56,00	
							Σε μεταφορά	**13.318,00**	**25.499,10**

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
							Από μεταφορά	**13.318,00**	**25.499,10**
8	Επιστρώσεις με ελαστομερείς μεμβράνες, μεμβράνη οπλισμένη με πολυεστερικό πλεγμα και με επικάλυψη ορυκτών ψηφίδων	ΝΑΟΙΚ 79.11.01	ΟΙΚ 7912	30	m2	270,00	14,60	3.942,00	
9	Ταινία σφράγισης ασφαλτικής βάσης, πλάτους 15 cm.	ΝΑΟΙΚ Ν\79.11.3Β	ΟΙΚ 7912	31	ΜΜ	100,00	38,00	3.800,00	
10	Τοποθέτηση ειδικών πλαστικών εξαεριστήρων στις στεγανοποιημένες επιφάνειες.	ΝΑΟΙΚ Ν\79.11.ΕΞ	ΗΛΜ 8	32	ΤΕΜ	8,00	38,00	304,00	
	Σύνολο : 6. ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ							**21.364,00**	**21.364,00**
	7. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ								
1	Φωτιστικό σώμα φθορισμού, με λυχνίες εστεγασμένων χώρων, απλό χωρίς ανταυγαστήρα, οροφής ή αναρτημένο, με πλαστικό κάλυμμα από Plexiglass, 2x65 W , πλήρες με τους λαμπτήρες του.	ΑΤΗΕ Ν\8971.1	ΗΛΜ 59	33	ΤΕΜ	16,00	73,02	1.168,32	
2	Φωτιστικό σώμα, τύπου απλίκας, επίτοιχο στεγανό με λαμπτήρα οικονομίας 18 W.	ΑΤΗΕ Ν\8976.3	ΗΛΜ 59	34	ΤΕΜ	16,00	49,86	797,76	
3	Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V Εντάσεως 10Α απλός μονοπολικός	ΑΤΗΕ 8801.1.1	ΗΛΜ 49	35	ΤΕΜ	26,00	4,06	105,56	
4	Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V Εντάσεως 10Α κομιτατέρ ή αλλέ ρετούρ	ΑΤΗΕ 8801.1.4	ΗΛΜ 49	36	ΤΕΜ	13,00	5,84	75,92	
5	Ρευματοδότης ορατός shucho των 16Α	ΑΤΗΕ Ν\8827.1	ΗΛΜ 49	37	ΤΕΜ	35,00	8,05	281,75	
6	Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Τριπολικό Διατομής 3 Χ 1,5mm2	ΑΤΗΕ 8766.3.1	ΗΛΜ 46	38	m	120,00	5,07	608,40	
7	Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Τριπολικό Διατομής 3 Χ 2,5mm2	ΑΤΗΕ 8766.3.2	ΗΛΜ 46	39	m	140,00	5,42	758,80	
8	Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Τριπολικό Διατομής 3 Χ 4mm2	ΑΤΗΕ 8766.3.3	ΗΛΜ 46	40	m	10,00	6,74	67,40	
9	Πλαστικό κανάλι διαστάσεων 8 εκ.	ΑΤΗΕ Ν\8732.2	ΗΛΜ 41	41	m	100,00	3,93	393,00	
10	Πλαστικό κανάλι διαστάσεων 4 εκ.	ΑΤΗΕ Ν\8732.1	ΗΛΜ 41	42	m	100,00	3,09	309,00	
11	Κουτί διακλάδωσης πλαστικό εξωτερικό διαστάσεων 7,5Χ7,5	ΑΤΗΕ Ν\8735.1.2	ΗΛΜ 42	43	ΤΕΜ	20,00	5,04	100,80	
12	Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5TE SIEMENS απλός τερταπολικός εντάσεως 40 Α	ΑΤΗΕ 8880.4.1	ΗΛΜ 55	44	ΤΕΜ	3,00	21,64	64,92	
13	Ενδεικτική λυχνία τάσεως μέχρι 500 V πλήρης με ασφάλεια πορσελάνης 25/2 Α πλήρους	ΑΤΗΕ 8924	ΗΛΜ 52	45	ΤΕΜ	9,00	19,42	174,78	
14	Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS μονοπολικός εντάσεως 10 Α	ΑΤΗΕ 8915.1.2	ΗΛΜ 55	46	ΤΕΜ	12,00	9,07	108,84	
							Σε μεταφορά	**5.015,25**	**46.863,10**

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
							Από μεταφορά	**5.015,25**	**46.863,10**
15	Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS μονοπολικός εντάσεως 16 Α	ΑΤΗΕ 8915.1.3	ΗΛΜ 55	47	ΤΕΜ	18,00	10,04	180,72	
16	Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS μονοπολικός εντάσεως 20 Α	ΑΤΗΕ 8915.1.4	ΗΛΜ 55	48	ΤΕΜ	4,00	10,04	40,16	
17	Ρελέ διαφυγής τριφασικό 4x40 Α - 220 V , για προστασία από ηλεκτροπληξία σε Εσωτερική Ηλεκτρική Εγκατάσταση.	ΑΤΗΕ Ν\8909.1	ΗΛΜ 55	49	ΤΕΜ	3,00	88,97	266,91	
18	Αλυσίδα ανάρτησης και στήριξης φωτιστικού σώματος	ΑΤΗΕ Ν\8971.3	ΗΛΜ 59	50	ΤΕΜ	20,00	2,04	40,80	
19	Αγωγός τύπου ΝΥΑ Μονόκλωνος διατομής 1,5 mm2	ΑΤΗΕ 8751.1.2	ΗΛΜ 44	51	m	80,00	1,28	102,40	
20	Αποξήλωση & Επανασυναρμολόγηση Ηλεκτρικού Πίνακα	ΑΤΗΕ Ν\8840.81	ΗΛΜ 52	52	ΤΕΜ	3,00	146,84	440,52	
21	Ασφάλεια συντηκτική τύπου EZ-SIEMENS εντάσεως 25 Α και σπειρώματος Ε 27	ΑΤΗΕ 8910.1.2	ΗΛΜ 54	53	ΤΕΜ	9,00	9,22	82,98	
22	Διάνοιξη αυλακιού σε πλινθοδομή, για πλάτος αυλακιού έως 0,10 m	ΝΑΟΙΚ 22.31.01	ΟΙΚ 2265Α	54	m	130,00	7,75	1.007,50	
23	Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών συσκευών ενδεικτικού τύπου WG-SIEMENS διπολικός εντάσεως 25 Α	ΑΤΗΕ Ν\8916.2.12	ΗΛΜ 55	55	ΤΕΜ	3,00	27,49	82,47	
24	Σωλήνας Διέλευσης Ηλεκτρολογικών Καλωδίων Φ16.	ΑΤΗΕ Ν\8732.5	ΗΛΜ 8	56	m	120,00	3,95	474,00	
25	Σωλήνας Διέλευσης Ηλεκτρολογικών Καλωδίων Φ20.	ΑΤΗΕ Ν\8732.6	ΗΛΜ 8	57	m	150,00	4,06	609,00	
26	Δότης τηλεφωνικού σήματος και σήματος ηλεκτρονικού υπολογιστή, για δίκτυο 100Mbps (διπλός)	ΑΤΗΕ Ν\9458.4.1	ΗΛΜ 59	58	ΤΕΜ	12,00	21,37	256,44	
27	Καλώδιο τηλεφωνικό UTP τεσσάρων ζευγών κατηγορίας 5	ΑΤΗΕ Ν\8797.3.3	ΗΛΜ 48	59	m	230,00	1,57	361,10	
28	Κουτί διακλάδωσης στεγανό βαρέως τύπου, διαστάσεων 15Χ15cm.	ΑΤΗΕ Ν\8735.1.3	ΗΛΜ 42	60	ΤΕΜ	1,00	11,02	11,02	
29	Κλιματιστική μονάδα επεξεργασίας αέρα ψύξης-θέρμανσης διαιρούμενου τύπου επίτοιχη ισχύος 12.000 BTU/h	ΑΤΗΕ Ν\ΗΛΜ32.4	ΗΛΜ 32	61	ΤΕΜ	2,00	913,42	1.826,84	
30	Κλιματιστική μονάδα επεξεργασίας αέρα ψύξης-θέρμανσης διαιρούμενου τύπου επίτοιχη ισχύος 18.000 BTU/h	ΑΤΗΕ Ν\ΗΛΜ32.3	ΗΛΜ 32	62	ΤΕΜ	2,00	1.175,92	2.351,84	
31	Κλιματιστική μονάδα επεξεργασίας αέρα ψύξης-θέρμανσης διαιρούμενου τύπου επίτοιχη ισχύος 24.000BTU/h	ΑΤΗΕ Ν\ΗΛΜ32.2	ΗΛΜ 32	63	ΤΕΜ	1,00	1.561,78	1.561,78	
							Σε μεταφορά	**14.711,73**	**46.863,10**

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
							Από μεταφορά	**14.711,73**	**46.863,10**
32	Χαλκοσωλήνας Εξωτ. διαμέτρου Φ 18 mm πάχους τοιχώματος 0,80 mm	ΑΤΗΕ 8041.6.1	ΗΛΜ 7	64	m	5,00	8,68	43,40	
33	Αυτόνομο φωτιστικό σώμα ασφαλείας	ΗΛΜ Ν\62.2	ΗΛΜ 60	65	ΤΕΜ	15,00	40,00	600,00	
34	Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός 6 kg	ΑΤΗΕ Ν\8201.1.2	ΗΛΜ 19	66	ΤΕΜ	5,00	58,69	293,45	
35	Συντήρηση υδραυλικής εγκατάστασης λουτρού	ΑΤΗΕ Ν\8452.1.1	ΗΛΜ 28	67	ΤΕΜ	3,00	110,13	330,39	
36	Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη,επιχρωμιωμένη,γωνιακή 1/2 in	ΑΤΗΕ Ν\8131.2.1	ΗΛΜ 11	68	ΤΕΜ	9,00	10,15	91,35	
37	Εύκαμπτος υδραυλικός σύνδεσμος (φλεξίμπλ) διαμέτρου 1/2", μήκους 50 cm.	ΑΤΗΕ Ν\8150.2	ΗΛΜ 11	69	ΤΕΜ	13,00	9,08	118,04	
38	Δοχείο ρευστού σάπωνα πλήρες Επιχρωμιωμένο	ΑΤΗΕ 8174	ΗΛΜ 13	70	ΤΕΜ	3,00	29,06	87,18	
39	Υδροληψία πλαστική (γαρνιτούρα) 1/2 "	ΑΤΗΕ Ν\8138.5	ΗΛΜ 11	71	ΤΕΜ	12,00	9,57	114,84	
40	Πλαστικός σωλήν σπιράλ Φ25 για τη διέλευση μονοσωληνίου	ΑΤΗΕ Ν\9315.24	ΗΛΜ 8	72	m	10,00	1,36	13,60	
41	Χαρτοθήκη πλήρης Επιχρωμιωμένη με καπάκι	ΑΤΗΕ 8178.1.2	ΗΛΜ 14	73	ΤΕΜ	7,00	16,26	113,82	
42	Νιπτήρας πορσελάνης διαστάσεων 40 Χ 50 cm	ΑΤΗΕ 8160.1	ΗΛΜ 17	74	ΤΕΜ	4,00	158,49	633,96	
43	Κάθισμα λεκάνης πλαστικό	ΗΛΜ 18	ΗΛΜ 18	75	ΤΕΜ	4,00	22,97	91,88	
44	Αποξήλωση νιπτήρα	ΑΤΗΕ Ν\8152.5	ΗΛΜ 14	76	ΤΕΜ	4,00	8,42	33,68	
45	Πλαστικός σωλήνας P.V.C. Φ 63 mm	ΑΤΗΕ Ν\9315.1	ΗΛΜ 8	77	m	20,00	5,25	105,00	
46	Φρεάτιο επισκέψεως δικτύου αποχέτευσης 0,5Χ0,6Χ1,0 μ.	ΑΤΗΕ Ν\8066.1.Α	50% 2 \ΑΤΟΕ .121 25% 3 \ΑΤΟΕ .212 25% 3 \ΑΤΟΕ .811	78	ΤΕΜ	1,00	106,85	106,85	
47	Καλύμματα φρεατίων χυτοσιδηρά	ΑΤΗΕ 8072	ΗΛΜ 29	79	kg	1,00	1,97	1,97	
48	Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm μπιζουτέ διαστάσεων 42 Χ 60 cm	ΑΤΗΕ 8168.2	ΗΛΜ 13	80	ΤΕΜ	4,00	26,21	104,84	
49	Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος Νεροχύτη διαμέτρου Φ 1/2 ins	ΑΤΗΕ 8141.3.2	ΗΛΜ 13	81	ΤΕΜ	3,00	70,31	210,93	
50	Πλαστικός σωλήν πολυαιθυλαινίου Φ 18 Χ 2,5	ΑΤΗΕ Ν\9315.5.12	ΗΛΜ 8	82	m	20,00	5,10	102,00	
51	Νεροχύτης χαλύβδινος, ανοξείδωτος, πλάτους περίπου 50 cm με το σύνολο των εξαρτημάτων του πλήρης μιάς σκάφης διαστάσεων περίπου 35 Χ 40 Χ 13 cm και μήκους 1,20	ΑΤΗΕ 8311.1.1	ΗΛΜ 17	83	ΤΕΜ	2,00	274,54	549,08	
52	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού	ΝΑΟΙΚ 22.10.01	ΟΙΚ 2226	84	m3	1,00	28,00	28,00	
							Σε μεταφορά	**18.485,99**	**46.863,10**

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
							Από μεταφορά	**18.485,99**	**46.863,10**
53	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	ΝΑΟΙΚ 22.20.01	ΟΙΚ 2236	2	m2	2,00	7,90	15,80	
	Σύνολο : 7. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ							**18.501,79**	**18.501,79**
						Άθροισμα			**65.364,89**
						Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ		18,00%	11.765,68
						Άθροισμα			**77.130,57**
						Απρόβλεπτα		15,00%	11.569,59
						Άθροισμα			**88.700,16**
						Πρόβλεψη αναθεώρησης			9,52
						Άθροισμα			**88.709,68**
						ΦΠΑ		24,00%	21.290,32
						ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ			**110.000,00**

Ρόδος 01-06-2017
Οι μελετητές

Ρόδος 01-06-2017
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Δ/νσης Τεχνικών Εργων & Υποδομών

ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗ ΕΙΡΗΝΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

ΓΚΟΥΜΟΤΣΙΟΣ ΝΙΚΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ
ΠΕ 5

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ
ΠΟΛΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ

ALEXANDROS BEKIARIS

Digitally signed by ALEXANDROS BEKIARIS
Reason: ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ-ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Date: 2018.04.03 12:46:02 +03'00'