ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ) Μερική Δαπάνη	Δαπάνη (Ευρώ) Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
	1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ								
1	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	ΝΑΟΙΚ 20.05.01	ΟΙΚ 2124	01	m3	50,00	8,70	435,00	
2	Εκσκαφές μεμονωμένες (ντουλάπια)	ΝΑΟΙΚ 20.07	ΟΙΚ 2135.1	02	m3	24,00	26,70	640,80	
	Σύνολο : 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ							**1.075,80**	**1.075,80**
	2. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ								
1	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	ΝΑΟΙΚ 32.01.04	ΟΙΚ 3214	03	m3	20,00	90,00	1.800,00	
2	Ξυλότυποι χυτών τοίχων	ΝΑΟΙΚ 38.01	ΟΙΚ 3801	04	m2	120,00	13,50	1.620,00	
3	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, κατηγορίας B500C.	ΝΑΟΙΚ 38.20.02	ΟΙΚ 3873	05	kg	1.900,00	1,07	2.033,00	
4	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	ΝΑΟΙΚ 32.01.03	ΟΙΚ 3213	06	m3	30,00	84,00	2.520,00	
5	Σκυροδέματα μικρών έργων για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	ΝΑΟΙΚ 32.05.04	ΟΙΚ 3214	07	m3	10,00	106,00	1.060,00	
6	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, Δομικά πλέγματα B500C	ΝΑΟΙΚ 38.20.03	ΟΙΚ 3873	08	kg	900,00	1,01	909,00	
7	Κράσπεδα χυτά ή προκατασκευασμένα, διατομής 15x20 cm	ΝΑΟΙΚ Ν\31.02.02.Β	ΟΙΚ 3208	09	m	70,00	12,50	875,00	
8	Ξυλότυποι εμφανών σκυροδεμάτων	ΝΑΟΙΚ 38.13	ΟΙΚ 3841	10	m2	15,00	20,25	303,75	
	Σύνολο : 2. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ							**11.120,75**	**11.120,75**
	3. ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ - ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ								
1	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	ΝΑΟΙΚ 22.20.01	ΟΙΚ 2236	11	m2	15,00	7,90	118,50	
2	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού	ΝΑΟΙΚ 22.10.01	ΟΙΚ 2226	12	m3	10,00	32,20	322,00	
3	Διαμόρφωση ανοιγμάτων σε λιθοδομές, για οπές επιφανείας 2,01 m2 έως 2,50 m2	ΝΑΟΙΚ 22.36.04	ΟΙΚ 2268Δ	13	ΤΕΜ	1,00	78,00	78,00	
4	Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm, πάχους 1/4 πλίνθου (όρθια τούβλα)	ΝΑΟΙΚ 46.01.01	ΟΙΚ 4621.1	14	m2	3,00	16,80	50,40	
							Σε μεταφορά	**568,90**	**12.196,55**

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ) Μερική Δαπάνη	Δαπάνη (Ευρώ) Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
							Από μεταφορά	568,90	12.196,55
5	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα	ΝΑΟΙΚ 71.31	ΟΙΚ 7131	15	m2	20,00	11,20	224,00	
	Σύνολο : 3. ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ - ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ							**792,90**	**792,90**
	4. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ								
1	Πέργκολες και παρεμφερείς κατασκευές από ξυλεία από ξυλεία δρυός	ΝΑΟΙΚ 54.80.02	ΟΙΚ 5605	16	m3	3,00	900,00	2.700,00	
2	Εφαρμογή επί ξύλινων επιφανειών βερνικοχρώματος βάσεως νερού η διαλύτη ενός η δύο συστατικών, με βερνικόχρωμα δύο συστατικών βάσεως νερού η διαλύτου.	ΝΑΟΙΚ 77.71.03	ΟΙΚ 7771	17	m2	20,00	15,70	314,00	
3	Παράθυρα και εξωστόθυρες γαλλικού τύπου	ΝΑΟΙΚ 54.26	ΟΙΚ 5426	18	m2	2,00	225,00	450,00	
4	Θύρες εξωτερικές ταμπλαδωτές	ΝΑΟΙΚ 54.51	ΟΙΚ 5451.1	19	m2	2,00	168,00	336,00	
	Σύνολο : 4. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ							**3.800,00**	**3.800,00**
	5. ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ								
1	Επιστρώσεις με πλάκες "Λάρδου" πάχους 3-4εκ	ΝΑΟΙΚ Ν\73.12.Β	ΟΙΚ 7312	20	m2	170,00	48,00	8.160,00	
2	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακριλικής βάσεως.	ΝΑΟΙΚ 77.80.02	ΟΙΚ 7785.1	21	m2	250,00	10,10	2.525,00	
3	Υδροχρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντοκονιάματος με ακρυλικό υδατοδιαλυτό τσιμεντόχρωμα	ΝΑΟΙΚ 77.10	ΟΙΚ 7725	22	m2	100,00	3,90	390,00	
4	Ανόρυξη φρεάτων σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες	ΝΑΟΙΚ 20.08.01	ΟΙΚ 2142	23	m3	5,00	20,90	104,50	
5	Κατασκευή "βοτσαλωτών" δαπέδων, με σχέδιο.	ΝΑΟΙΚ Ν\73.32.Α	ΟΙΚ 7333	24	m2	3,00	300,00	900,00	
6	Ξύλινο παγκάκι με μεταλλικό σκελετό.	ΝΑΟΙΚ Ν\55.01.Α	ΟΙΚ 5501.1	25	ΤΕΜ	2,00	205,00	410,00	
7	Στρογγυλός επίστηλος κάδος απορριμάτων χωρητικότητας περίπου 42lt, ξύλινος.	ΝΑΟΙΚ Ν\63.01.Γ	ΟΙΚ 6301	26	ΤΕΜ	2,00	216,00	432,00	
	Σύνολο : 5. ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ							**12.921,50**	**12.921,50**
							Σε μεταφορά		29.710,95

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Άθροισμα						**29.710,95**
			Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ					18,00%	**5.347,97**
			Άθροισμα						**35.058,92**
			Απρόβλεπτα					15,00%	**5.258,84**
			Άθροισμα						**40.317,76**
			Πρόβλεψη αναθεώρησης						**4,82**
			Άθροισμα						**40.322,58**
			ΦΠΑ					24,00%	**9.677,42**
			ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ						**50.000,00**

26/09/17

Οι μελετητές

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΕΤΑΞΩΤΟΣ
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ3

ΣΤΕΡΓΟΥΛΑ ΖΑΝΕΤΤΟΥΛΛΗ
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ3

26/09/17

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Δνσης Τενικών Έργων & Υποδομών

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ