

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
<b>1. ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ</b>									
1	Εξαγωγή και απομάκρυν σιδηροστού ύψους 9,00 μ.	ΑΤΗΕ Ν19405.5	ΗΛΜ 100	1	ΤΕΜ	82,00	91,78	7.525,96	
<b>Σύνολο : 1. ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ</b>								<b>7.525,96</b>	<b>7.525,96</b>
<b>2. ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ</b>									
1	Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού τύπου βραχίονα με φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED), ισχύος 50 - 80 W, με βραχίονα	ΝΑΗΛΜ 60.10.40.04	ΗΛΜ 103	2	ΤΕΜ	20,00	586,00	11.720,00	
2	Καλώδια τύπου Ε1VV-U, -R, -S (ΝΥΥ), ονομ. τάσης 600/1000 V με μόνωση από μανδύα PVC διατομής 3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	ΝΑΗΛΜ 62.10.41.01	ΗΛΜ 102	3	m	800,00	2,90	2.320,00	
3	Καλώδια τύπου Ε1VV-U, -R, -S (ΝΥΥ), ονομ. τάσης 600/1000 V με μόνωση από μανδύα PVC διατομής 4 x 10 mm <sup>2</sup>	ΝΑΗΛΜ 62.10.41.04	ΗΛΜ 102	4	m	200,00	12,50	2.500,00	
4	Αγωγός γυμνός χάλκινος, πολύκλωνος, διατομής 25mm <sup>2</sup>	ΗΛΜ 45	ΗΛΜ 45	5	m	200,00	4,99	998,00	
5	Σωλήνες προστασίας υπογείων καλωδίων φωτεινής σηματοδότησης από πολυαιθυλένιο (HDPE), διαμέτρου DN 63 mm	ΝΑΗΛΜ 60.20.40.11	ΗΛΜ 5	6	m	50,00	6,40	320,00	
6	Ευθύγραμμος μεταλλικός βραχίονας 1,5 m	ΑΤΗΕ Ν19331.1.3	ΗΛΜ 101	7	ΤΕΜ	94,00	156,71	14.730,74	
7	Ευθύγραμμος διπλός μεταλλικός βραχίονας 1,5 m	ΑΤΗΕ Ν19331.1.4	ΗΛΜ 101	8	ΤΕΜ	12,00	126,71	1.520,52	
8	Χαλύβδινος ιστός οδοφωτισμού ύψους 9,00 m	ΝΑΗΛΜ Ν160.10.01.03	ΗΛΜ 101	9	ΤΕΜ	32,00	700,00	22.400,00	
9	Χαλύβδινος ιστός οδοφωτισμού ύψους 6,00 m	ΝΑΗΛΜ Ν160.10.01.01	ΗΛΜ 101	10	ΤΕΜ	62,00	600,00	37.200,00	
10	Κυβώπιο ηλεκτρικής διανομής (πίλλαρ)	ΑΤΗΕ Ν19350.12	ΗΛΜ 52	11	ΤΕΜ	2,00	1.965,94	3.931,88	
11	Τοποθέτηση φωτιστικού LED χορηγούμενο από την Υπηρεσία	ΑΤΗΕ Ν19431.1	ΗΛΜ 103	13	ΤΕΜ	74,00	73,42	5.433,08	
<b>Σύνολο : 2. ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ</b>								<b>103.074,22</b>	<b>103.074,22</b>
<b>Σε μεταφορά</b>									<b>110.600,18</b>

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

	<b>Άθροισμα</b>		<b>110.600,18</b>
	Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ	18,00%	19.908,03
	<b>Άθροισμα</b>		<b>130.508,21</b>
	Απρόβλεπτα	15,00%	19.576,23
	<b>Άθροισμα</b>		<b>150.084,44</b>
	Πρόβλεψη αναθεώρησης		11.205,88
	<b>Άθροισμα</b>		<b>161.290,32</b>
	ΦΠΑ	24,00%	38.709,68
	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>		<b>200.000,00</b>

ΡΟΔΟΣ 12/05/2025

Οι μελετητές



ΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ

ΡΟΔΟΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  
Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ  
ΥΠΟΔΟΜΩΝ



ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ