ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΕΡΓΟ : ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΔΕΑΦΑΝΤΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	*[2]*	*[3]*	*[4]*	*[5]*	*[6]*	*[7]*	*[8]*	*[9]*	*[10]*
	1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ -ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ								
1	Γενικές Εκσκαφές σε έδαφοςγαιώδες - ημιβραχώδες	ΝΑΟΔΟ Α02	ΝΟΔΟ 1123.Α	1	m3	400,00	7,90	3.160,00	
2	Απόξεση ασφαλτικού τάπηταστικής οδού με χρήση	ΝΑΟΔΟ Δ02.Α	ΝΟΔΟ 1132	2	m2	400,00	3,40	1.360,00	
3	Καθαίρεση οπλισμένωνσκυροδεμάτων	ΝΑΟΔΟ Α12	ΟΙΚ 2227	3	m3	90,00	33,70	3.033,00	
4	Υπόβαση οδοστρωσίαςμεταβλητού	ΝΑΟΔΟ Γ01.1	ΝΟΔΟ 3121Β	4	m3	500,00	18,70	9.350,00	
5	Βάση οδοστρωσίας μεταβλητούπάχους	ΝΑΟΔΟ Γ02.1	ΝΟΔΟ 3211Β	5	m3	350,00	18,70	6.545,00	
6	Κόστος υποδοχής αποβλήτωναπό την αποξήλωσηασφαλτοταπήτων καιστρώσεων οδοστρωσίαςσταθεροποιημένων	ΝΑΟΔΟΑ02.ΑΕΚ	ΝΟΔΟ 1123.Α	6	τον	220,00	18,20	4.004,00	
	Σύνολο : 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ -ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ							**27.452,00**	**27.452,00**
	2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ-ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ								
1	Κατασκευή ρείθρων,τραπεζοειδών τάφρων,στρώσεων προστασίαςστεγάνωσης γεφυρών κλπ μεσκυρόδεμα	ΝΑΟΔΟΒ29.3.1	ΝΟΔΟ 2532	7	m3	150,00	94,20	14.130,00	
2	Χαλύβδινος οπλισμόςσκυροδεμάτων, χάλυβαςοπλισμού σκυροδέματοςΒ500C	ΝΑΟΔΟ Β30.2	ΝΟΔΟ 2612	8	kg	8.100,00	1,15	9.315,00	
3	Ασφαλτική προεπάλειψη	ΝΑΟΔΟ Δ03	ΝΟΔΟ 4110	9	m2	3.500,00	1,20	4.200,00	
4	Ασφαλτική συγκολλητικήεπάλειψη	ΝΑΟΔΟ Δ04	ΝΟΔΟ 4120	10	m2	1.500,00	0,45	675,00	
5	Ασφαλτικές στρώσειςμεταβλητού πάχουςεπιμετρούμενες κατά	ΝΑΟΔΟ Δ06	ΝΟΔΟ 4421Β	11	ton	170,00	83,04	14.116,80	
6	Ασφαλτική στρώσηκυκλοφορίας αστικής οδού	ΝΑΟΔΟ Δ08.Α	ΝΟΔΟ 4521Β	12	m2	5.000,00	9,66	48.300,00	
7	Ανύψωση ή υποβάθμισηχυτοσιδηρού καλύμματοςφρεατίου.	ΝΑΟΔΟΝ\Β66.2.5	ΟΔΟΝ 2548	13	ΤΕΜ	5,00	100,00	500,00	
	Σύνολο : 2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ-ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ							**91.236,80**	**91.236,80**

	Σε μεταφορά		**118.688,80**

	Άθροισμα		**118.688,80**
	Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ	18,00%	21.363,98
	Άθροισμα		**140.052,78**
	Απρόβλεπτα	15,00%	21.007,92
	Άθροισμα		**161.060,70**
	Πρόβλεψη αναθεώρησης		229,62
	Άθροισμα		**161.290,32**
	ΦΠΑ	24,00%	38.709,68
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ		**200.000,00**

Οι μελετητές

NIKOLAOS PAVLOUS
17/06/2026 11:43

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΥΛΟΥΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΑΝ/ΤΗΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ALEXANDROS BEKIARIS
18/06/2026 12:58

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Ο Διευθυντής