ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΕΡΓΟ : ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΔΕ ΛΙΝΔΙΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	*[2]*	*[3]*	*[4]*	*[5]*	*[6]*	*[7]*	*[8]*	*[9]*	*[10]*
	1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ								
1	Αποξηλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων μρ τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών	ΝΑΟΔΟ Α02.1	ΝΟΔΟ 1123.Α	1	m3	10,00	8,80	88,00	
2	Κόστος υποδοχής αποβλήτων από την αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων με τσιμέντο	ΝΑΟΔΟ Α02.ΑΕΚ	ΝΟΔΟ 1123.Α	2	τον	20,00	11,00	220,00	
	Σύνολο : 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ							**308,00**	**308,00**
	2. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ-ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ								
1	Ασφαλτική προεπάλειψη	ΝΑΟΔΟ Δ03	ΝΟΔΟ 4110	3	m2	100,00	1,20	120,00	
2	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	ΝΑΟΔΟ Δ04	ΝΟΔΟ 4120	4	m2	11.720,00	0,45	5.274,00	
3	Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος	ΝΑΟΔΟ Δ06	ΝΟΔΟ 4421Β	5	ton	330,00	83,04	27.403,20	
4	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας αστικής οδού	ΝΑΟΔΟ Δ08.Α	ΝΟΔΟ 4521Β	6	m2	11.720,00	9,66	113.215,20	
5	Ανύψωση ή υποβάθμιση χυτοσιδηρού καλύμματος φρεατίου.	ΝΑΟΔΟ Ν\Β66.2.5	ΟΔΟΝ 2548	7	ΤΕΜ	10,00	100,00	1.000,00	
	Σύνολο : 2. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ-ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ							**147.012,40**	**147.012,40**
							Άθροισμα		**147.320,40**
							Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ	18,00%	26.517,67
							Άθροισμα		**173.838,07**
							Απρόβλεπτα	15,00%	26.075,71
							Άθροισμα		**199.913,78**
							Πρόβλεψη αναθεώρησης		86,22
							Άθροισμα		**200.000,00**
							ΦΠΑ	24,00%	48.000,00
							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ		**248.000,00**

Οι μελετητές

ΑΝΤΩΝΗΣ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.

CHARALAMPOS KAPETANTSIS
23/04/2026 14:27
ΚΑΠΕΤΑΝΤΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Οι ελεγκτές

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Ο Διευθυντής

ALEXANDROS BEKIARIS
23/04/2026 13:26