



Ελληνική Δημοκρατία
Δήμος Ρόδου
Δ/ση Τεχνικών Έργων & Υποδομών

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Πιλοτική δράση «Εμαυτίων» διαμόρφωση των αθλητικών εγκαταστάσεων του αυλείου χώρου του 7^{ου} Γυμνασίου Ρόδου

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	:	40.322,58 €
Φ.Π.Α. 24%	:	9.677,42 €
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	:	50.000,00€

ΜΑΡΤΙΟΣ 2018

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
1. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ									
1	Κατασκευή αθλητικού δαπέδου γηπέδων καλαθοσφαίρισης, πετοσφαίρισης, αντισφαίρισης και χειροσφαίρισης, με πρόσμικτα καουτσούκ και τελική ακρυλική στρώση συνολικού πάχους 4,0-6,0mm, για εφαρμογή επί επιφανειών Ασφάλτου ή Μπετόν που έχει υποστεί κατάλληλη επεξεργασία	ΝΑΟΙΚ Ν173.96.01	ΟΙΚ 7396	1	m2	1.450,00	16,00	23.200,00	
2	Υδροχρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντοκονιάματος με ακρυλικό υδατοδιαλυτό τσιμεντόχρωμα	ΝΑΟΙΚ 77.10	ΟΙΚ 7725	2	m2	710,00	3,90	2.769,00	
3	Ελατοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού ή θαλάτου	ΝΑΟΙΚ 77.55	ΟΙΚ 7755	3	m2	400,00	6,70	2.680,00	
Σύνολο : 1. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ								28.649,00	28.649,00
2. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ									
1	Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων με ψυχρή άσφαλτο	ΝΑΟΔΟ 08.01.4Ν	ΝΟΔΟ 4521Β	5	m2	10,00	80,00	800,00	
Σύνολο : 2. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ								800,00	800,00
Άθροισμα									29.449,00
Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ								18,00%	5.300,82
Άθροισμα									34.749,82
Απρόβλεπτα								15,00%	5.212,47
Άθροισμα									39.962,29
Πρόβλεψη αναθεώρησης									360,29
Άθροισμα									40.322,58
ΦΠΑ								24,00%	9.677,42
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ									50.000,00

Ρόδος, 12/03/2018

Ο μελετητής

Αντώνης Ορφανός
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ

Ρόδος, 12/03/2018

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Δ/σης Τεχνικών Έργων
και Υποδομών

Αλέξανδρος Μπεκιάρης
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ