ANNA PARASKEVOPOULOU Digitally signed by ANNA PARASKEVOPOULOU Date: 2019.04.23 09:58:46 +03'00'

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ & ΜΝΗΜΕΙΩΝ

ΕΡΓΟ : Επισκευές όψεων Τοπικού Παραρτήματος ΠΕΔ Δωδεκανήσου

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	*[2]*	*[3]*	*[4]*	*[5]*	*[6]*	*[7]*	*[8]*	*[9]*	*[10]*
	1. Καθαιρέσεις								
1	Καθαίρεση επιχρισμάτων	ΝΑΟΙΚ 22.23	ΟΙΚ 2252	1	m2	180,00	5,60	1.008,00	
2	Αποφλοίωση σκυροδέματος	ΝΑΟΙΚ Ν\79.03.03.01	ΟΙΚ 7903	2	m2	35,00	20,00	700,00	
3	Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων	ΝΑΟΙΚ 22.45	ΟΙΚ 2275	11	m2	17,00	16,80	285,60	
	Σύνολο : 1. Καθαιρέσεις							**1.993,60**	**1.993,60**
	2. Τοιχοδομές - Επιστρώσεις								
1	Εφαρμογή υδροβολής μέσης πιέσεως επί επιφανειών σκυροδέματος	ΝΑΥΔΡ 10.18	ΥΔΡ 6370	3	m2	150,00	2,60	390,00	
2	Εγκατάσταση - τοποθέτηση βλήτρου οποιαδήποτε διατομής	ΝΑΟΙΚ Ν\38.75.09	ΟΙΚ 3873	4	τεμ.	30,00	7,50	225,00	
3	Εγκατάσταση ανοξείδωτου βλήτρου και τζινετιού διατομής έως φ10	ΝΑΟΙΚ Ν\38.75.12.01	ΟΙΚ 3874	5	τεμ.	30,00	25,00	750,00	
4	Προσθήκη νέου χαλύβδινου οπλισμού	ΝΑΟΙΚ Ν\38.20.01	ΟΙΚ 3873	6	kg	150,00	1,20	180,00	
5	Επισκευαστική κονία ενός συστατικού.	ΝΑΟΙΚ Ν\71.46.01	ΟΙΚ 7146	8	m2	130,00	97,00	12.610,00	
6	Ειδικά επιχρίσματα τύπου finta pietra προεξοχών μέχρι 20 cm, απλού ή σύνθετου σχεδίου	ΝΑΟΙΚ Ν\71.81.02	ΟΙΚ 7181	9	ΜΜ	120,00	7,00	840,00	
7	Επιχρίσματα τύπου "finta pietra" με χαραγές (ψευδοαρμούς)	ΝΑΟΙΚ Ν\71.66.03	ΟΙΚ 7166	10	m2	155,00	32,00	4.960,00	
8	Αγκυρώσεις τοιχοδομών στον φέροντα οργανισμό με γαλβανισμένα ή ανοξείδωτα μεταλλικά στοιχεία	ΝΑΟΙΚ 49.10	ΟΙΚ 3876	12	m	25,00	7,30	182,50	
9	Καθαρισμοί από επιφάνειες ειδικού επιχρίσματος τύπου finta pietra.	ΝΑΟΙΚ Ν\77.92.01	ΟΙΚ 7793	13	m2	100,00	5,00	500,00	
	Σύνολο : 2. Τοιχοδομές - Επιστρώσεις							**20.637,50**	**20.637,50**
	3. Λοιπές Εργασίες								
1	Υαλοστάσια ξύλινα ανοιγοανακλινόμενα ή ανακλινόμενα	ΝΑΟΙΚ Ν\54.20.07	ΟΙΚ 5421	14	m2	17,00	830,00	14.110,00	
2	Συντήρηση ξύλινων κουφωμάτων.	ΝΑΟΙΚ Ν\56.22.05	ΟΙΚ 5441.1	15	m2	20,00	55,00	1.100,00	
3	Αντιγραφιστικές επαλείψεις	ΝΑΟΙΚ 77.95.01	ΟΙΚ 7744	16	m2	70,00	11,00	770,00	
	Σύνολο : 3. Λοιπές Εργασίες							**15.980,00**	**15.980,00**
							Σε μεταφορά		**38.611,10**

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
			Άθροισμα						**38.611,10**
			Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ					18,00%	6.950,00
			Άθροισμα						**45.561,10**
			Απρόβλεπτα					15,00%	6.834,17
			Άθροισμα						**52.395,27**
			Πρόβλεψη αναθεώρησης						24,08
			Άθροισμα						**52.419,35**
			ΦΠΑ					24,00%	12.580,64
			ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ						**64.999,99**
			Κονδύλι χωρίς ΦΠΑ						0,01
			ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ						**65.000,00**

14-02-2019
Η συντάξασα Μηχανικός

Παροικάκη Βασιλική
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε

...../02/2019
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Δ/ντρια

Παρασκευοπούλου ΄Αννα
Αρχιτέκτων Μηχανικός