

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

A/A	Είδος εργασίας	A.T.	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή	Δαπάνη	ΣΥΝΟΛΟ
ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ								
1	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού (ΟΙΚ ΚΠΤ-22.10.01.Μ-Β)	3	ΟΙΚ 2226:100%	Μ3	20	25,00	500,00	
2	Καθαίρεση ψευδοροφών κάθε τύπου (ΟΙΚ ΚΠΤ-22.53-Α)	4	ΟΙΚ 2275:100%	Μ2	55	5,60	308,00	
3	Καθαίρεση οροφокονιαμάτων (ΟΙΚ ΚΠΤ-22.54-Α)	5	ΟΙΚ 2252:100%	Μ2	30	9,00	270,00	
4	Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα με μηχανικά μέσα (ΟΙΚ ΚΠΤ-10.01.02-Α)	17	ΟΙΚ ΚΠΤ-10.01.02-Α	Tov.	5	1,65	8,25	
5	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας (ΟΙΚ ΚΠΤ-10.07.01-Α)	18	ΟΙΚ ΚΠΤ-10.07.01-Α	tkm	30	0,35	10,50	
6	Καθαίρεση επιχρισμάτων (ΟΙΚ ΚΠΤ-22.23-Α)	2	ΟΙΚ 2252:100%	Μ2	100	5,60	560,00	
ΣΥΝΟΛΟ (1)							1.656,75	1.656,75
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ								
1	Κατασκευή στρώσεων από κισηρόδεμα ενισχυμένο με 100 kg τσιμέντο ανά m3 (ΟΙΚ ΚΠΤ-35.01.02-Β)	3	ΟΙΚ 3502:100%	Μ3	40	75,00	3.000,00	
2	Ψευδοροφή διακοσμητική, επισκέψιμη, φωτιστική από πλάκες ορυκτών ινών πάχους 15 έως 20 mm, διαστάσεων 600x600 mm ή 625x625 mm (ΟΙΚ ΚΠΤ-78.30.01-Α)	14	ΟΙΚ 7809:100%	Μ2	60	25,90	1.554,00	
3	Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με χυτή ελαστική μεμβράνη, πολυουρεθανικής βάσεως (ΟΙΚ ΚΠΤ-79.05-Α-ΣΧΕΤ)	15	ΟΙΚ 7903:100%	Μ2	500	14,60	7.300,00	
4	Στεγάνωση αρμών με Ελαστοπλαστική ακρυλική μαστίχη. (ΥΔΡ ΚΠΤ-10.30-ΑΣΧ)	16	ΥΔΡ 6373:100%	ΜΜ	25	10,00	250,00	
5	Επιχρίσματα τριπτά τριβιδιστά επί πλεγμάτων με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα (ΟΙΚ ΚΠΤ-71.46-Α)	10	ΟΙΚ 7146:100%	Μ2	150	12,90	1.935,00	
6	Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς (ΟΙΚ ΚΠΤ-77.15-Α)	11	ΟΙΚ 7735:100%	Μ2	150	1,70	255,00	
7	Χρωματισμοί επιχρισμάτων Εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως (ΟΙΚ ΚΠΤ-77.80.01-Α)	12	ΟΙΚ 7785.1:100%	Μ2	1.200	9,00	10.800,00	
8	Χρωματισμοί επιχρισμάτων Εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως. (ΟΙΚ ΚΠΤ-77.80.01-Α)	13	ΟΙΚ 7785.1:100%	Μ2	1.500	10,10	15.150,00	
9	Χειρολισθήρες από ανοξείδωτο χάλυβα. (ΟΙΚ ΚΠΤ-77.80.01-Α)	2.3	ΟΙΚ 5533:100%	ΜΜ	22	13,00	286,00	
10	Κάλυψη οροφής με πάνελ πολυουρεθάνης 6 cm. (ΟΙΚ NET-52.94-ΑΣΧΕΤ)	2.4	ΟΙΚ 5294:100%	Μ2	6	16,00	96,00	
11	Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης ομβρίων υδάτων (υδροροή)ορθογωνικής διατομής 6x10 cm (ΗΛΜ 8ΣΧ1)	2.5	ΗΛΜ 8ΣΧ1	ΜΜ	25	5,00	125,00	
Σε μεταφορά							40.751,00	1.656,75

A/A	Είδος εργασίας	A.T.	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή	Δαπάνη	ΣΥΝΟΛΟ
12	Ερμάρια κουζίνας επί δαπέδου μή τυποποιημένα (ΟΙΚ ΚΠΤ-56.23-Α)	2.7	ΟΙΚ 5613.1:100%	M2	2	225,00	40.751,00	1.656,75
13	Ερμάρια κουζίνας κρεμαστά επί τοίχου, μή τυποποιημένα (ΟΙΚ ΚΠΤ-56.24-Α)	2.8	ΟΙΚ 5613.1:100%	M2	2	180,00	450,00	
14	Κλειδαριές αλουμινίου ανοιγόμενες ή συρόμενες (ΟΙΚ ΚΠΤ-65.41-ΑΣΧ)	2.9	ΟΙΚ 6541:100%	Τεμ.	4	10,00	360,00	
15	Εξωτερικά τοιχοπετάσματα με μεταλλικό σκελετό και επένδυση με γυψοσανίδα (ΟΙΚ ΚΠΤ-50.10-ΑΣΧ)	2.10	ΟΙΚ 4713:100%	M2	15	40,00	40,00	
	ΣΥΝΟΛΟ (2)						600,00	42.201,00
						Αθροισμα		43.857,75
	Ενιαίο όφελος				43.857,75	x18,00%		7.894,40
						Αθροισμα		51.752,15
	Ενιαία απρόβλεπτα				51.752,15	x15,00%		7.762,82
						Αθροισμα		59.514,97
	Αναθεώρηση							485,03
						Αθροισμα		60.000,00
	Ενιαίος Φ.Π.Α.				60.000,00	x24,00%		14.400,00
ErgoWin	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ							74.400,00

Ρόδος, 2020
Ο Συντάξας

Ρόδος, 2020
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Αναπληρωτρια Προϊσταμένη Δ/σης
Τεχνικών Έργων & Υποδομών

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Πέρος Γεώργιος
ΠΕ. Πολ. Μηχανικός

Ζανεττούλλη Στεργούλα
ΠΕ Πολτικός Μηχανικός

ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ