

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ  
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΔΗΜΟΣ : ΡΟΔΟΥ  
ΕΡΓΟ: ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Τ.Κ. ΜΕΣΑΝΑΓΡΟΥ


### Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

Με την παρούσα μελέτη πρόκειται να γίνει ανάπλαση του οικισμού της Μεσαναγρού με πλακόστρωση των εσωτερικών οδών όπου αυτό απαιτείτε, με εργασίες καθαίρεσης , με ανύψωση φρεατίων και εξομάλυνση με τσιμεντόστρωση τμημάτων του οδοστρώματος .

Η πλακόστρωση θα γίνει με πλάκες τύπου ` Καβάλας ` και παρόμοιου χρώματος με τις υπάρχουσες πλάκες σε άλλους δρόμους , ακανόνιστες με ελάχιστο πάχος 3εκ. και ελάχιστο εμβαδόν κάθε πλάκας 0,10 τ.μ.

Όλες οι εργασίες οι οποίες περιγράφονται στην παρούσα και στις Τ.Σ.Υ., κοστολογούνται πλήρως με τα άρθρα που περιέχονται στο Τιμολόγιο Μελέτης, και ως εκ τούτου ο Ανάδοχος δεν δικαιούται επιπλέον αποζημίωση από την εκτέλεση αυτών. Κατά την εκτέλεση των εργασιών του παρόντος έργου ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για πρόληψη ζημιών προς τρίτους σε γειτονικά ακίνητα. Ομοίως υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα που χρειάζονται για την αποφυγή ατυχημάτων (σήμανση ημέρας νύχτας απομάκρυνση μπαζών, κάλυψη τάφρων κ.λ.π.). Για όλα τα παραπάνω ο Ανάδοχος καθίσταται μονομερώς υπεύθυνος. Υπεύθυνος είναι επίσης και για τις ζημιές που πιθανόν να προκαλέσουν τα συνεργία του κατά την εκτέλεση των εργασιών, σε δίκτυα ή υποδομές άλλων φορέων ή οργανισμών (Ο.Τ.Ε. - Δ.Ε.Η. - Δ.Ε.Υ.Α.Π.) τους οποίους πριν την έναρξη των εργασιών οφείλει να ενημερώσει. Μετά το πέρας των εργασιών και πριν την παραλαβή του έργου ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διαμορφώσει τον περιβάλλοντα χώρο και να απομακρύνει όλα τα μπάζα και τα σκουπίδια που δημιούργησαν τα συνεργία του.

Ρόδος, Σεπτέμβριος 2020  
Για τη σύνταξη

  
Παυλός Θ. Νικόλαος  
Αγρ.Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε.

## ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
<b>1. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ</b>									
1	Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης	ΝΑΟΙΚ 22.10.01	ΟΙΚ 2226	1	m3	25,00	50,00	1.250,00	
2	Τοποθέτηση ή αντικατάσταση πλήρους φρεατίου παροχής ύδρευσης.	ΝΑΥΔΡ 16.11	ΥΔΡ 6732	2	ΤΕΜ	5,00	45,00	225,00	
<b>Σύνολο : 1. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ</b>								<b>1.475,00</b>	<b>1.475,00</b>
<b>2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ</b>									
1	Κατασκευή τοίχων, πεζοδρομίων γεφυρών, επένδυσης πασσαλοστοιχιών κ.λ.π. από σκυρόδεμα C16/20	ΝΑΟΔΟ Β29.3.2	ΝΟΔΟ 2532	3	m3	30,00	104,00	3.120,00	
2	Σιδηρούν δομικό πλέγμα ST IV (S500s) εκτός υπόγειων έργων	ΝΑΟΔΟ ΑΙΒ30.3	ΥΔΡ 7018	4	Kgr	1.000,00	1,16	1.160,00	
3	Επιστρώσεις με πλάκες τύπου "Καβάλας"	ΝΑΟΔΟ ΝΙΒ52Α1.10	ΟΔΟ 2922	5	m2	1.500,00	25,00	37.500,00	
<b>Σύνολο : 2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ</b>								<b>41.780,00</b>	<b>41.780,00</b>
<b>Άθροισμα</b>									<b>43.255,00</b>
Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ								18,00%	7.785,90
<b>Άθροισμα</b>									<b>51.040,90</b>
Απρόβλεπτα								15,00%	7.656,14
<b>Άθροισμα</b>									<b>58.697,04</b>
Πρόβλεψη αναθεώρησης									173,93
<b>Άθροισμα</b>									<b>58.870,97</b>
ΦΠΑ								24,00%	14.129,03
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>									<b>73.000,00</b>

Ο μελετητής



ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΠΑΥΛΟΥΣ

Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε.

Ρόδος 5.11.2020  
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Ο Διευθυντής Τεχνικών Έργων &amp; Υποδομής

Ο Ανάπληρτος Προϊστάμενος

Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων &amp; Υποδομών



ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΕΚΙΕΡΗΣ

Αλέξανδρος Μπεκιέρης  
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ