ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
	1. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ- ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ								
1	Αποξήλωση πλαστικών δαπέδων και λοιπών λεπτών επιστρώσεων	ΝΑΟΙΚ 22.60	ΟΙΚ 2236	1.01	m2	4.000,00	2,32	9.280,00	
2	Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων	ΝΑΟΙΚ 22.45	ΟΙΚ 2275	1.02	m2	300,00	17,40	5.220,00	
3	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	ΝΑΟΙΚ 22.20.01	ΟΙΚ 2236	1.03	m2	100,00	8,32	832,00	
4	Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	ΝΑΟΙΚ 22.21.01	ΟΙΚ 2238	1.04	m2	250,00	4,92	1.230,00	
5	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού	ΝΑΟΙΚ 22.10.01	ΟΙΚ 2226	1.05	m3	5,00	34,00	170,00	
6	Καθαίρεση επιχρισμάτων	ΝΑΟΙΚ 22.23	ΟΙΚ 2252	1.06	m2	900,00	5,72	5.148,00	
7	Χειρονακτική διακίνηση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων	ΝΑΟΙΚ 20.40	ΟΙΚ 2177	1.07	ton x 10 m	500,00	4,00	2.000,00	
8	Απόβλητα εκσκαφών, κατασκευών & κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.) Μείγμα σκυροδέματος, τούβλων, πλακακίων και κεραμικών.	ΝΑΟΙΚ Ν\10.07.01	ΟΙΚ 1136	1.08	ton.km	135,00	19,80	2.673,00	
9	Απόβλητα εκσκαφών, κατασκευών & κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.) Καθαρές ροές ανακυκλωσίμων	ΝΑΟΙΚ Ν\10.07.02	ΟΙΚ 1137	1.09	ton.km	40,00	4,95	198,00	
	Σύνολο : 1. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ- ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ							**26.751,00**	**26.751,00**
	2. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ								
1	Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά	ΝΑΟΙΚ 23.03	ΟΙΚ 2303	2.01	m2	1.000,00	5,60	5.600,00	
2	Κατασκευή στρώσεων περλιτοδέματος των 200 kg στσιμέντου ανά m3	ΝΑΟΙΚ 35.04	ΟΙΚ 3506	2.02	m3	100,00	100,00	10.000,00	
3	Σκυροδέματα μικρών έργων για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	ΝΑΟΙΚ 32.05.04	ΟΙΚ 3214	2.03	m3	10,00	106,00	1.060,00	
4	Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00m3 για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	ΝΑΟΙΚ 32.25.03	ΟΙΚ 3223Α.5	2.04	m3	10,00	16,80	168,00	
5	Αποκατάσταση βλάβης οπλισμένου σκυροδέματος σε δομικά στοιχεία, λόγω διάβρωσης οπλισμού	ΝΑΟΙΚ Ν\22.15.03ΕΝ2.3	ΟΙΚ 2227	2.05	m2	200,00	70,00	14.000,00	
	Σύνολο : 2. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ							**30.828,00**	**30.828,00**
							Σε μεταφορά		**57.579,00**

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
							Από μεταφορά		**57.579,00**
	3. ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ								
1	Σποραδικά επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα	ΝΑΟΙΚ Ν\71.31.Α	ΟΙΚ 7131	3.01	m2	1.000,00	13,00	13.000,00	
2	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα	ΝΑΟΙΚ 71.31	ΟΙΚ 7131	3.02	m2	500,00	11,20	5.600,00	
	Σύνολο : 3. ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ							**18.600,00**	**18.600,00**
	4. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Η ΜΕΤΤΑΛΙΚΕΣ								
1	Υαλοστάσια ξύλινα συνήθη, ελαφρά, ανοιγόμενα, μονόφυλλα ή πολύφυλλα, για οικοδομές "χωρικού" τύπου, με κάσσα 6x7 cm	ΝΑΟΙΚ 54.20.02	ΟΙΚ 5422	4.01	m2	70,00	101,00	7.070,00	
2	Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 cm	ΝΑΟΙΚ 54.46.01	ΟΙΚ 5446.1	4.02	m2	60,00	118,00	7.080,00	
3	Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα, δίφυλλα, με το ένα ή και τα δύο φύλλα συρόμενα (επάλληλα), με ή χωρίς σταθερό φεγγίτη	ΝΑΟΙΚ 65.17.06	ΟΙΚ 6524	4.03	m2	200,00	135,00	27.000,00	
4	Υαλοστάσια αλουμινίου τρίφυλλα ή τετράφυλλα συρόμενα, μη χωνευτά	ΝΑΟΙΚ 65.19	ΟΙΚ 6530	4.04	m2	200,00	115,00	23.000,00	
5	Θύρες αλουμινίου χωρίς υαλοστάσιο.	ΝΑΟΙΚ 65.05	ΟΙΚ 6502	4.05	m2	70,00	175,00	12.250,00	
6	Προστατευτικά κιγκλιδώματα παραθύρων, σιδηρά	ΝΑΟΙΚ Ν\64.03.Β	4\0ΙΚ 6.03	4.06	kg	200,00	4,60	920,00	
7	Κιγκλιδώματα περίφραξης απλού σχεδίου, σχολικού τύπου, αποτελούμενα από επί μερους επαναλαμβανόμενα στοιχεία	ΝΑΟΙΚ Ν\64.10.Α	ΝΑΟΙΚ 6413	4.07	m	50,00	85,00	4.250,00	
	Σύνολο : 4. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Η ΜΕΤΤΑΛΙΚΕΣ							**81.570,00**	**81.570,00**
	5. ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ								
1	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 30x30 cm	ΝΑΟΙΚ 73.33.02	ΟΙΚ 7331	5.01	m2	150,00	33,50	5.025,00	
2	Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα ή με τσιμεντο-ασβεστο-κονίαμα σε δύο στρώσεις, πάχους 2,0 cm	ΝΑΟΙΚ 73.37.01	ΟΙΚ 7337	5.02	m2	150,00	14,60	2.190,00	
3	Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 20x20 cm	ΝΑΟΙΚ 73.34.01	ΟΙΚ 7326.1	5.03	m2	250,00	33,50	8.375,00	
4	Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο Ποδιές παραθύρων από σκληρό / εξαιρετικά σκληρό μάρμαρο d = 3 cm	ΝΑΟΙΚ 75.31.04	ΟΙΚ 7534	5.04	m2	20,00	95,00	1.900,00	
	Σύνολο : 5. ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ							**17.490,00**	**17.490,00**
	6. ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ								
1	Στεγανωτικές επιστρώσεις με τσιμεντοειδή υλικά	ΝΑΟΙΚ 79.08	ΟΙΚ 7903	6.01	kg	500,00	5,60	2.800,00	
2	Επιστρώσεις με ελαστομερείς μεμβράνες, μεμβράνη οπλισμένη με πολυεστερικό πλεγμα και με επικάλυψη ορυκτών ψηφίδων	ΝΑΟΙΚ 79.11.01	ΟΙΚ 7912	6.02	m2	1.000,00	14,60	14.600,00	
							Σε μεταφορά	**17.400,00**	**175.239,00**

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
							Από μεταφορά	**17.400,00**	**175.239,00**
3	Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με χυτή ελαστική μεμβράνη, πολυουρεθανικής βάσεως	ΝΑΟΙΚ Ν\79.05.1	ΟΙΚ 7903	6.03	m2	3.320,00	16,50	54.780,00	
4	Ταινία σφράγισης ασφαλτικής βάσης, πλάτους 15 cm.	ΝΑΟΙΚ Ν\79.11.3Β	ΟΙΚ 7912	6.04	ΜΜ	100,00	38,00	3.800,00	
5	Τοποθέτηση ειδικών πλαστικών εξαεριστήρων στις στεγανοποιημένες επιφάνειες.	ΝΑΟΙΚ Ν\79.11.ΕΞ	ΗΛΜ 8	6.05	ΤΕΜ	30,00	38,00	1.140,00	
6	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως	ΝΑΟΙΚ 77.80.01	ΟΙΚ 7785.1	6.06	m2	2.000,00	9,00	18.000,00	
7	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακριλικής βάσεως.	ΝΑΟΙΚ 77.80.02	ΟΙΚ 7785.1	6.07	m2	2.000,00	10,10	20.200,00	
8	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειώνμε χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου	ΝΑΟΙΚ 77.55	ΟΙΚ 7755	6.08	m2	1.000,00	6,70	6.700,00	
9	Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες, συνολικού πάχους 18 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 8 mm, κρύσταλλο 5 mm)	ΝΑΟΙΚ 76.27.01	ΟΙΚ 7609.2	6.09	m2	360,00	50,00	18.000,00	
10	Εφαρμογή επί ξύλινων επιφανειών βερνικοχρώματος βάσεως νερού η διαλύτη ενός η δύο συστατικών, με ελαιόχρωμα αλκυδικής ή τροποποιημένης πολυουρεθανικής ρητίνης, βάσεως νερού η διαλύτου	ΝΑΟΙΚ 77.71.01	ΟΙΚ 7771	6.10	m2	200,00	10,70	2.140,00	
11	Ανακαίνιση οποιωνδήποτε παλαιών χρωματισμένων επιφανειών επί επιφανειών επιχρισμάτων	ΝΑΟΙΚ Ν\77.80.02	ΟΙΚ 7785.1	6.11	m2	500,00	5,00	2.500,00	
12	Πλήρωση οριζοντίων και κατακορύφων αρμών διαστολής με ελαστομερές πολυουρεθανικό υλικό	ΝΑΟΙΚ 79.37	ΟΙΚ 7936	6.12	ΜΜ	150,00	11,20	1.680,00	
	Σύνολο : 6. ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ							**146.340,00**	**146.340,00**
	7. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ								
1	Αποξήλωση κλιματιστικής συσκευής διαιρούμενου τύπου (split), ισχύος έως 60.000 Btu/h.	ΑΤΗΕ Ν\8530.14.1	ΗΛΜ 32	7.01	τεμ.	10,00	20,00	200,00	
2	Κλιματιστική συσκευή ψύξης-θέρμανσης, διαιρούμενου τύπου απόδοσης 12.000 Btu/h.	ΑΤΗΕ Ν\9371.1.2	ΗΛΜ 32	7.02	ΤΕΜ	10,00	545,92	5.459,20	
							Σε μεταφορά	**5.659,20**	**321.579,00**

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
							Από μεταφορά	**5.659,20**	**321.579,00**
3	Φωτιστικό σώμα οροφής ή αναρτημένο,λαμπτήρων led ισχύος 2Χ26 W, φυσικού λευκού φωτός	ΑΤΗΕ Ν\8974.11.1.1	ΗΛΜ 59	7.03	ΤΕΜ	36,00	137,90	4.964,40	
4	Φωτιστικό σώμα οροφής ή αναρτημένο, λαμπτήρων led ισχύος 2Χ16 W, φυσικού λευκού φωτός	ΑΤΗΕ Ν\8974.11.1.2	ΗΛΜ 59	7.04	ΤΕΜ	10,00	122,60	1.226,00	
5	Φωτιστικό σώμα στεγανό, επίτοιχο ή οροφής λαμπτήρα led 10 W.	ΑΤΗΕ Ν\8976.3.1	ΗΛΜ 59	7.05	ΤΕΜ	7,00	49,86	349,02	
6	Σύστημα κλίσεως κινδύνου, για WC ή μπάνιο Α.Μ.Ε.Α., πλήρες με το κουδούνι του.	ΑΤΗΕ Ν\8175.4	ΗΛΜ 49	7.06	ΤΕΜ	1,00	336,58	336,58	
7	Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη για WC ΑΜΕΑ με το δοχείο πλύσεως	ΑΤΗΕ Ν\8151.3	ΗΛΜ 14	7.07	ΤΕΜ	1,00	272,13	272,13	
8	Κάθισμα λεκάνης πλαστικό για WC Α.Μ.Ε.Α. με κάλυμμα πλήρες	ΑΤΗΕ Ν\8179.1	ΗΛΜ 18	7.08	ΤΕΜ	1,00	303,97	303,97	
9	Νιπτήρας πορσελάνης διαστάσεων 40 Χ 50 cm για W.C. ΑΜΕΑ, πλήρης, με κινητό αναμικτήρα.	ΑΤΗΕ Ν\8160.3	ΗΛΜ 17	7.09	ΤΕΜ	1,00	482,78	482,78	
10	Καθρέπτης τοίχου ανακλινώμενος για τοποθέτηση σε WC Α.Μ.Ε.Α. με κλίση το πολύ 10 μοίρες σε σχέση με τον τοίχο.	ΑΤΗΕ Ν\8168.1.2	ΗΛΜ 13	7.10	ΤΕΜ	1,00	111,17	111,17	
11	Χειρολαβή σταθερή μήκους 60 εκ. για WC Α.Μ.Ε.Α. ,πλήρως τοποθετημένη.	ΑΤΗΕ Ν\8175.1	ΗΛΜ 13	7.11	ΤΕΜ	1,00	328,02	328,02	
12	Χειρολαβή αναδιπλούμενη μήκους 60 εκ. για WC Α.Μ.Ε.Α. ,πλήρως τοποθετημένη.	ΑΤΗΕ Ν\8175.2	ΗΛΜ 13	7.12	ΤΕΜ	1,00	368,82	368,82	
13	Χαρτοθήκη πλήρης Επιχρωμιωμένη με καπάκι	ΑΤΗΕ 8178.1.2	ΗΛΜ 14	7.13	ΤΕΜ	17,00	16,26	276,42	
14	Δοχείο ρευστού σάπωνα επίτοιχο, επιχρωμιωμένο, πλήρες.	ΑΤΗΕ Ν\8171.1	ΗΛΜ 13	7.14	ΤΕΜ	1,00	74,21	74,21	
15	Λεκάνη αποχωρητηρίου με το δοχείο πλύσεως από πορσελάνη	ΑΤΗΕ Ν\8151.4	ΗΛΜ 14	7.15	ΤΕΜ	18,00	295,53	5.319,54	
16	Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος Νιπτήρα επίτοιχος διαμέτρου Φ 1/2 ins	ΑΤΗΕ 8141.1.2	ΗΛΜ 13	7.16	ΤΕΜ	3,00	57,95	173,85	
17	Εκσκαφή χάνδακα γιά την τοποθέτηση καλωδίων ή υδραυλικών σωληνώσεων σε έδαφος γαιώδες	ΑΤΗΕ Ν\9302.1	ΗΛΜ 10	7.17	m3	2,00	18,37	36,74	
18	Διάνοιξη αυλακιού σε πλινθοδομή, για πλάτος αυλακιού έως 0,10 m	ΝΑΟΙΚ 22.31.01	ΟΙΚ 2265Α	7.18	m	25,00	7,75	193,75	
19	Διάνοιξη αυλακιού σε λιθοδομή ή άοπλο σκυρόδεμα, για πλάτος αυλακιού έως 0,10 m	ΝΑΟΙΚ 22.37.01	ΟΙΚ 2269Α	7.19	ΜΜ	7,00	16,70	116,90	
20	Νιπτήρας πορσελάνης διαστάσεων 40 Χ 50 cm για τοποθέτηση σε πάγκο	ΑΤΗΕ Ν\8160.1.2	ΗΛΜ 17	7.20	ΤΕΜ	17,00	202,99	3.450,83	
21	Λεκάνη ουρητηρίου τοίχου από πορσελάνη	ΑΤΗΕ 8157.1	ΗΛΜ 14	7.21	ΤΕΜ	5,00	113,41	567,05	
							Σε μεταφορά	**24.611,38**	**321.579,00**

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
							Από μεταφορά	**24.611,38**	**321.579,00**
22	Βαλβίδα νερού ουρητηρίου 1/2"	ΑΤΗΕ Ν\8101.5	ΗΛΜ 11	7.22	ΤΕΜ	5,00	57,46	287,30	
23	Σιφώνι πλαστικό δαπέδου με εσχάρα ορειχάλκινη	ΑΤΗΕ Ν\8046	ΗΛΜ 8	7.23	ΤΕΜ	6,00	58,46	350,76	
24	Βαλβίδα διακοπής σφαιρική (βάνα) ορειχάλκινη,επιχρωμιωμένη διαμέτρου 3/4 ins	ΑΤΗΕ Ν\8131.6	ΗΛΜ 11	7.24	ΤΕΜ	3,00	8,92	26,76	
25	Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη,επιχρωμιωμένη Γωνιακή διαμέτρου Φ 1/2 ins	ΑΤΗΕ 8131.2.1	ΗΛΜ 11	7.25	ΤΕΜ	38,00	14,54	552,52	
26	Βαλβίδα διακοπής σφαιρική (βάνα) ορειχάλκινη,επιχρωμιωμένη διαμέτρου 1/2 ins	ΑΤΗΕ Ν\8131.4	ΗΛΜ 11	7.26	ΤΕΜ	38,00	7,47	283,86	
27	Εύκαμπτος υδραυλικός σύνδεσμος (φλεξίμπλ) διαμέτρου 1/2", μήκους 50 cm.	ΑΤΗΕ Ν\8150.2	ΗΛΜ 11	7.27	ΤΕΜ	38,00	9,08	345,04	
28	Κρουνός εκροής (βρύση) ορειχάλκινος Επιχρωμιωμένος επί νιπτήρα διαμέτρου Φ 1/2 ins	ΑΤΗΕ 8138.4.2	ΗΛΜ 11	7.28	ΤΕΜ	17,00	52,21	887,57	
29	Χαλκοσωλήνας Εξωτ. διαμέτρου Φ 22 mm πάχους τοιχώματος 0,90 mm	ΑΤΗΕ 8041.7.1	ΗΛΜ 7	7.29	m	15,00	11,53	172,95	
30	Πίνακας συλλεκτοδιανομέων εντοιχισμένος, κυκλώματος ύδατος (κρύου ή θερμού), διαστάσεων 45 x 70 cm.	ΑΤΗΕ Ν\8602.1.2	ΗΛΜ 5	7.30	ΤΕΜ	3,00	83,96	251,88	
31	Συλλεκτοδιανομέας κυκλώματος ύδατος (κρύου ή θερμού), ορειχάλκινος, διαμέτρου Φ 22, δύο κυκλωμάτων διαμέτρου Φ 18.	ΑΤΗΕ Ν\8601.1.1	ΗΛΜ 7	7.31	ΤΕΜ	3,00	34,11	102,33	
32	Συλλεκτοδιανομέας κυκλώματος ύδατος (κρύου ή θερμού) , ορειχάλκινος, διαμέτρου Φ 28, τεσσάρων κυκλωμάτων διαμέτρου Φ 18.	ΑΤΗΕ Ν\8601.1.3	ΗΛΜ 7	7.32	ΤΕΜ	9,00	51,95	467,55	
33	Υδροληψία πλαστική (γαρνιτούρα) 1/2 "	ΑΤΗΕ Ν\8138.5	ΗΛΜ 11	7.33	ΤΕΜ	38,00	9,57	363,66	
34	Πλαστικός σωλήν σπιράλ Φ25 για τη διέλευση μονοσωληνίου	ΑΤΗΕ Ν\9315.24	ΗΛΜ 8	7.34	m	380,00	1,36	516,80	
35	Πλαστικός σωλήν πολυαιθυλαινίου Φ 16 χ 2	ΑΤΗΕ Ν\9315.4	ΗΛΜ 8	7.35	m	380,00	4,99	1.896,20	
36	Πλαστικός σωλήν αποχ. Φ 40 ΜΜ 6 Ατ.	ΑΤΗΕ Ν\8042.1.2	ΗΛΜ 8	7.36	m	45,00	12,70	571,50	
37	Πλαστικός σωλήν αποχ.Φ 50 mm 6 Ατ	ΑΤΗΕ Ν\8042.1	ΗΛΜ 8	7.37	m	10,00	13,09	130,90	
38	Πλαστικός σωλήν αποχ. Φ 63 ΜΜ 6 Ατ.	ΑΤΗΕ Ν\8042.1.4	ΗΛΜ 8	7.38	m	20,00	13,64	272,80	
39	Πλαστικός σωλήν αποχ Φ 100 mm 6 Ατ	ΑΤΗΕ Ν\8042.2	ΗΛΜ 8	7.39	m	20,00	15,50	310,00	
40	Πώμα (τάπα) καθαρισμού ορειχάλκινο με στεφάνη διαμέτρου Φ 100 mm	ΑΤΗΕ 8054.8	ΗΛΜ 11	7.40	ΤΕΜ	4,00	25,40	101,60	
41	Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm μπιζουτέ διαστάσεων 42 Χ 60 cm	ΑΤΗΕ 8168.2	ΗΛΜ 13	7.41	ΤΕΜ	15,00	26,21	393,15	
42	Δοχείο ρευστού σάπωνα πλήρες Επιχρωμιωμένο	ΑΤΗΕ 8174	ΗΛΜ 13	7.42	ΤΕΜ	11,00	29,06	319,66	
							Σε μεταφορά	**33.216,17**	**321.579,00**

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
							Από μεταφορά	**33.216,17**	**321.579,00**
43	Αποξήλωση εγκατάστασης αποχέτευσης αποχωρητηρίου	ΑΤΗΕ Ν\8152.2	ΗΛΜ 14	7.43	ΤΕΜ	3,00	256,97	770,91	
44	Αποξήλωση παλαιάς εγκατάστασης ύδρευσης	ΑΤΗΕ Ν\9340.12	ΗΛΜ 105	7.44	ΤΕΜ	3,00	163,68	491,04	
45	Αποξήλωση ουρητηρίου	ΑΤΗΕ Ν\8152.6	ΗΛΜ 14	7.45	ΤΕΜ	5,00	16,84	84,20	
46	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού	ΝΑΟΙΚ 22.10.01	ΟΙΚ 2226	1.05	m3	6,00	34,00	204,00	
	Σύνολο : 7. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ							**34.766,32**	**34.766,32**
							Άθροισμα		**356.345,32**
							Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ	18,00%	64.142,16
							Άθροισμα		**420.487,48**
							Απρόβλεπτα	15,00%	63.073,12
							Άθροισμα		**483.560,60**
							Πρόβλεψη αναθεώρησης		310,37
							Άθροισμα		**483.870,97**
							ΦΠΑ	24,00%	116.129,03
							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ		**600.000,00**

ΡΟΔΟΣ 18-05-2021

Οι μελετητές

EIRINI KYRIAKOULI
Digitally signed by EIRINI KYRIAKOULI
Date: 2021.07.28 11:34:54 +03'00'

ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗ ΕΙΡΗΝΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

GEORGIOS PERRAKIS
Digitally signed by GEORGIOS PERRAKIS
Date: 2021.07.30 10:50:58 +03'00'

ΠΕΡΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΗΛΕΚ. ΜΗΧ. Τ.Ε.

ΡΟΔΟΣ 19-05-2021

Ο αναπληρωτής προϊστάμενος Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών

ALEXANDROS BEKIARIS
Digitally signed by ALEXANDROS BEKIARIS
Date: 2021.07.30 11:43:05 +03'00'

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ