

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
1. ΟΔΟΠΟΙΙΑ - ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ									
1	Απόξεση ασφαλτικού τάπητα αστικής οδού με χρήση φρέζας	ΝΑΟΔΟ Δ02.Α	ΝΟΔΟ 1132	1	m2	3.750,00	3,40	12.750,00	
2	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	ΝΑΟΔΟ Δ04	ΝΟΔΟ 4120	2	m2	10.840,00	0,45	4.878,00	
3	Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος	ΝΑΟΔΟ Δ06	ΝΟΔΟ 4421B	3	ton	84,00	82,04	6.891,36	
4	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπτυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	ΝΑΟΔΟ Δ08.1	ΝΟΔΟ 4521B	4	m2	10.840,00	7,98	86.503,20	
Σύνολο : 1. ΟΔΟΠΟΙΙΑ - ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ								111.022,56	111.022,56
2. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ									
1	Κατασκευή τοίχων, πεζοδρομίων γεφυρών, επένδυσης πασσαλοστοιχιών κ.λ.π. από σκυρόδεμα C16/20	ΝΑΟΔΟ Β29.3.2	ΝΟΔΟ 2532	5	m3	50,00	104,00	5.200,00	
2	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χαλύβδινο δομικό πλέγμα Β500C	ΝΑΟΔΟ Β30.3	ΥΔΡ 7018	6	kg	650,00	1,15	747,50	
Σύνολο : 2. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ								5.947,50	5.947,50
3. ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ									
1	Ανύψωση ή υποβάθμιση χυτοσιδηρού καλύμματος φρεατίου.	ΝΑΟΔΟ Ν\Β66.2.4	ΟΔΟΝ 2548	7	TEM	75,00	25,00	1.875,00	
Σύνολο : 3. ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ								1.875,00	1.875,00
Άθροισμα									118.845,06
Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ								18,00%	21.392,11
Άθροισμα									140.237,17
Απρόβλεπτα								15,00%	21.035,58
Άθροισμα									161.272,75
Πρόβλεψη αναθεώρησης									17,57
Άθροισμα									161.290,32
ΦΠΑ								24,00%	38.709,68
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ									200.000,00

ΡΟΔΟΣ 09/06/2021

Οι μελετητές

ΖΑΓΟΡΙΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ3

Ο Τμηματάρχης Οδοποιίας
Ο ελεγκτής

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της
Δνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ3