



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ &
ΥΠΟΔΟΜΩΝ**

ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ
& ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ : ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ
ΟΔΩΝ Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με την παρούσα μελέτη πρόκειται να γίνει ασφαλτόστρωση υφιστάμενων ασφαλτοστρωμένων και χωμάτινων οδών στην Τ.Κ.Κοσκινού, στην Τ.Κ. Καλυθιών και στην Τ.Κ.Ψίνθου της Δ.Ε. Καλλιθέας. Οι δρόμοι υποδείχθηκαν από τους προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων και παρουσιάζουν σημαντικές φθορές στο οδόστρωμα με κατά τόπους λακκούβες ή είναι χωμάτινοι και χρήζουν ασφαλτόστρωσης. Συγκεκριμένα θα γίνουν εργασίες οδοστρωσίας όπου απαιτείται, ασφαλτόστρωσης, τσιμεντόστρωσης καθώς και κατασκευή ενός τοιχίου.

Οι επεμβάσεις αφορούν τους παρακάτω δρόμους:

Τ.Κ.Κοσκινού

Προς ασφαλτόστρωση

- εντός του οικισμού στην περιοχή «Κεπούλι» από 'Αηβάζη' έως τις νησίδες , δρόμος μήκους περίπου 700μ. και πλάτους μ.ο. 5,5μ.
- στην περιοχή «Πλακωμός» υφιστάμενος τσιμεντοστρωμένος δρόμος μήκους 60μ. και πλάτους μ.ο. 5,5μ. και υφιστάμενος χωμάτινος μήκους 420μ. και μ.ο. 4,5μ.
- στην περιοχή «Αγγελή» υφιστάμενος χωμάτινος δρόμος μήκους περίπου 200μ. και πλάτους μ.ο. 4,5μ.
- στην περιοχή «Μαρμαρά» υφιστάμενος τσιμεντοστρωμένος δρόμος μήκους περίπου 550μ. και πλάτους μ.ο. 4,5μ.
- τοιχίο αντιστήριξης πρανούς στην περιοχή «Μουρδάρης» μήκους περίπου 40μ. και ύψους 0,60μ.

Τ.Κ.Καλυθιών

Προς ασφαλτόστρωση

στην περιοχή «Χωρίτη» υφιστάμενος χωμάτινος δρόμος μήκους περίπου 900μ. και πλάτους μ.ο. 4,0μ.

Προς τσιμεντόστρωση

στην περιοχή «Βρυσίτσα» 2 τμήματα χωμάτινου δρόμου συνολικού μήκους περίπου 50μ. και πλάτους μ.ο. 3,5μ.

Τ.Κ.Ψινθου

Προς ασφαλτόστρωση

Από στρατόπεδο Π.Α.Π.Ε.Α. προς «Βουρουδιούς» υφιστάμενος χωμάτινος δρόμος μήκους περίπου 900μ. και πλάτους μ.ο. 3,0μ.

Η κατασκευή του έργου θα γίνει σύμφωνα με τις περιγραφές και τα σχέδια της παρούσας, τις Τεχνικές Προδιαγραφές που περιλαμβάνονται στα τεύχη των Τεχνικών Συγγραφών Υποχρεώσεων, και τα άρθρα του Τιμολογίου της Μελέτης. Όλες οι εργασίες οι οποίες περιγράφονται στην παρούσα και στις Τ.Σ.Υ., κοστολογούνται πλήρως με τα άρθρα που περιέχονται στο Τιμολόγιο Μελέτης, και ως εκ τούτου ο Ανάδοχος δεν δικαιούται επιπλέον αποζημίωση από την εκτέλεση αυτών. Κατά την εκτέλεση των εργασιών του παρόντος έργου ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για πρόληψη ζημιών προς τρίτους σε γειτονικά ακίνητα. Ομοίως υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα που χρειάζονται για την αποφυγή ατυχημάτων (σήμανση ημέρας νύχτας απομάκρυνση μπαζών, κάλυψη τάφρων κ.λ.π.). Για όλα τα παραπάνω ο Ανάδοχος καθίσταται μονομερώς υπεύθυνος. Υπεύθυνος είναι επίσης και για τις ζημιές που πιθανόν να προκαλέσουν τα συνεργία του κατά την εκτέλεση των εργασιών, σε δίκτυα ή υποδομές άλλων φορέων ή οργανισμών (Ο.Τ.Ε. – Δ.Ε.Η. – Δ.Ε.Υ.Α.Π.) τους οποίους πριν την έναρξη των εργασιών οφείλει να ενημερώσει. Μετά το πέρας των εργασιών και πριν την παραλαβή του έργου ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διαμορφώσει τον περιβάλλοντα χώρο και να απομακρύνει όλα τα μπάζα και τα σκουπίδια που δημιουργήσαν τα συνεργία του.

Ο προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων χιλιάδων ευρώ (300.000,00 €) περιλαμβανομένων των απρόβλεπτων, του Ε.Ο, της πρόβλεψης αναθεώρησης και του Φ.Π.Α.

Ρόδος 11/08/2021

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Ο Συντάξας

Παυλούς Νικόλαος
Τοπογράφος Μηχ/κος Π.Ε