

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

Η παρούσα μελέτη συντάχθηκε προκειμένου να επισκευαστεί - αποκατασταθεί το κέλυφος και να επισκευαστούν – ανακαινιστούν οι εσωτερικοί χώροι λειτουργίας του δημοτικού κτιρίου που στεγάζονται οι υπηρεσίες της Τ.Κ Ιαλυσού στο κτίριο του πρώην Δημαρχείου Ιαλυσού.



Για την επισκευή - αποκατάσταση των όψεων του κτιρίου απαιτούνται εργασίες καθαίρεσης των σαθρών επικαλύψεων, επισκευής των ζημιών στα φέροντα στοιχεία του λόγω διάβρωσης του σπλισμού, τμηματικής αποκατάστασης των επιχρισμάτων, τοποθέτησης ταινιών μαρμάρου στα στηθαία, χρωματισμών εσωτερικά και εξωτερικά. Για τις παραπάνω εργασίες όπου απαιτείται θα γίνει χρήση ικριωμάτων.

Για την επισκευή – ανακαίνιση των εσωτερικών χώρων λειτουργίας, των υπηρεσιών της Τ.Κ. Ιαλυσού οι εργασίες καθαίρεσης, λόγω φθοράς, των υφιστάμενων επιστρώσεων και επικαλύψεων, αποξήλωσης των υφιστάμενων επιστρώσεων, τοποθέτησης νέων επιστρώσεων, επικαλύψεων, αντικατάστασης των κουφωμάτων, καθώς και εργασίες κατασκευής ψευδοροφών και λοιπών εργασιών εσωτερικών διαμορφώσεων.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 74.400,00€ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.24%. Η χρηματοδότηση του έργου προέρχεται από Σ.Α.Τ.Α. Παρελθόντων ετών.

Ρόδος
Απρίλιος 2021
Ο Συντάξας



Νικόλαος Μεταξωτός
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ3