

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

A/A	Είδος εργασίας	A.T.	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή	Δαπάνη	ΣΥΝΟΛΟ
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ								165,00
1	Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες (ΟΔΝ ΚΠΤ-Α-4.1.Μ-Α)	1.1	ΟΔΝ 1212:100%	Μ3	100	1,65	165,00	
ΣΥΝΟΛΟ (1)							165,00	
ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ								11.640,00
1	Κατασκευή τοίχων, πεζοδρομίων γεφυρών, επένδυσης πασσαλοστοιχιών κ.λ.π. από σκυρόδεμα C16/20 (ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-29.3.2-Α)	2.1	ΟΔΝ 2532:100%	Μ3	50	104,00	5.200,00	
2	Χαλύβδινο δομικό πλέγμα Β500C εκτός υπογείων έργων (ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-30.3-Α)	2.2	ΥΔΡ 7018:100%	Χγρ.	5.600	1,15	6.440,00	
ΣΥΝΟΛΟ (2)							11.640,00	
ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ								6.775,00
1	Υπόβαση οδοστρώσας συμπακωμένου πάχους 0,10 m (ΟΔΝ ΚΠΤ-Γ-1.2.Μ-Α)	3.1	ΟΔΝ 3111Β:100%	Μ2	2.500	1,10	2.750,00	
2	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. 0-155) (ΟΔΝ ΚΠΤ-Γ-2.2.Μ-Α)	3.2	ΟΔΝ 3211Β:100%	Μ2	2.500	1,20	3.000,00	
3	Ανακατασκευή στρώσεων οδοστρώσας (ΟΔΝ ΚΠΤ-Γ-6-Α)	3.3	ΟΔΝ 3231:100%	Μ2	2.500	0,41	1.025,00	
ΣΥΝΟΛΟ (3)							6.775,00	
ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ								25.510,00
1	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη (ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ-4-Α)	4.1	ΟΔΝ 4120:100%	Μ2	400	0,45	180,00	
2	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπακωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου (ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ-8.1.Μ-Α)	4.2	ΟΔΝ 4521Β:100%	Μ2	2.900	7,70	22.330,00	
3	Ασφαλτική προεπάλειψη (ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ-3-Α)	4.3	ΟΔΝ 4110:100%	Μ2	2.500	1,20	3.000,00	
ΣΥΝΟΛΟ (4)							25.510,00	
						Αθροισμα		44.090,00
Ενιαίο όφελος					44.090,00	x18,00%		7.936,20
						Αθροισμα		52.026,20
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ					52.026,20	x15,00%		7.803,93
						Αθροισμα		59.830,13
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ								169,87
						Αθροισμα		60.000,00
ΦΠΑ					60.000,00	x24,00%		14.400,00
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ								74.400,00

ErgoWin

ErgoWin

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ



Θεωρήθηκε, Ρόδος 25/10/2021
Ο αναπληρωτής Προϊστάμενος Δ/σης
Τεχνικών Έργων και Υποδομών

Αλέξανδρος Μπεκιάρης
ΠΕ3 Πολιτικών Μηχανικών

Ρόδος, 26/10/2021
Για τη σύνταξη