

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

| Α/Α   | Είδος Εργασιών   | Κωδικός Άρθρου      | Κωδικός Αναθεώρησης | Α.Τ. | Μον. Μετρ. | Ποσότητα  | Τιμή Μονάδας (Ευρώ) | Δαπάνη (Ευρώ)    |                  |
|---|--|---------------------|---------------------|------|------------|-----------|---------------------|------------------|------------------|
|   |  |                     |                     |      |            |           |                     | Μερική Δαπάνη    | Ολική Δαπάνη     |
| [1]   | [2]  | [3]                 | [4]                 | [5]  | [6]        | [7]       | [8]                 | [9]              | [10]             |
| <b>1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ</b>          |  |                     |                     |      |            |           |                     |                  |                  |
| 1   | Καθαίρεση ολόσωμων περιφράξεων   | ΝΑΟΔΟ Α09           | ΟΙΚ 2227            | 1    | m          | 145,00    | 19,20               | 2.784,00         |                  |
| 2   | Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες   | ΝΑΟΔΟ Α02           | ΝΟΔΟ 1123.Α         | 2    | m3         | 630,00    | 6,70                | 4.221,00         |                  |
| 3   | Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,00 m  | ΝΑΟΔΟ Β01           | ΝΟΔΟ 2151           | 3    | m3         | 75,00     | 10,00               | 750,00           |                  |
| 4   | Επιχώματα (από κοκκώδη υλικά) κάτω από τα πεζοδρόμια   | ΝΑΟΔΟ Β04.1         | ΝΟΔΟ 3121Β          | 4    | m3         | 38,00     | 7,70                | 292,60           |                  |
| <b>Σύνολο : 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ</b> |  |                     |                     |      |            |           |                     | <b>8.047,60</b>  | <b>8.047,60</b>  |
| <b>2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ</b>                        |  |                     |                     |      |            |           |                     |                  |                  |
| 1   | Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20 | ΝΑΟΔΟ Β29.3.1       | ΝΟΔΟ 2532           | 5    | m3         | 10,00     | 94,20               | 942,00           |                  |
| 2   | Κατασκευή τοίχων, πεζοδρομίων γεφυρών, επένδυσης πασσαλοστοιχιών κ.λ.π. από σκυρόδεμα C16/20           | ΝΑΟΔΟ Β29.3.2       | ΝΟΔΟ 2532           | 6    | m3         | 114,00    | 104,00              | 11.856,00        |                  |
| 3   | Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα   | ΝΑΟΔΟ Β51.1         | ΟΔΟ 2921            | 7    | m          | 145,00    | 12,00               | 1.740,00         |                  |
| 4   | Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C                                  | ΝΑΟΔΟ Β30.2         | ΝΟΔΟ 2612           | 8    | kg         | 11.286,42 | 1,15                | 12.979,38        |                  |
| 5   | Αποξήλωση κιγκλιωμάτων για μεταλλικά κιγκλιώματα   | ΝΑΟΙΚ Α\22.65.02    | ΟΙΚ 2275            | 9    | kg         | 1.500,00  | 0,40                | 600,00           |                  |
| 6   | Επανατοποθέτηση αποξηλωθέντος κιγκλιώματος από σιδηροσωλήνες μαύρους,                                  | ΝΑΟΙΚ Ν\64.10.1Α    | ΟΙΚ 6412            | 10   | MM         | 145,00    | 8,00                | 1.160,00         |                  |
| 7   | Διακοσμητικά στοιχεία οριοθέτησης "ράμπας"   | ΝΑΟΙΚ Ν\31.02.02.Β1 | ΟΙΚ 3208            | 11   | TEM        | 12,00     | 3,00                | 36,00            |                  |
| 8   | Κατασκευή και μόνωση ράμπας πεζών  | ΝΑΟΔΟ Ν\Β29.3.1.Γ2  | ΟΔΟ 2532            | 12   | m2         | 56,00     | 9,45                | 529,20           |                  |
| 9   | Κόψιμο - εκρίζωση δένδρων, εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού πάνω από 1,51 m                  | ΝΑΠΡΣ Ζ02.6         | ΠΡΣ 5354            | 13   | TEM        | 20,00     | 180,00              | 3.600,00         |                  |
| <b>Σύνολο : 2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ</b>               |  |                     |                     |      |            |           |                     | <b>33.442,58</b> | <b>33.442,58</b> |
| <b>3. ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ</b>                         |  |                     |                     |      |            |           |                     |                  |                  |
| 1   | Σκυρόδεμα C 16/20 για την κατασκευή πεζοδρομίου  | ΝΑΟΔΟ Ν\Β29.3.1.Α   | ΝΑΤΕΟ.2532          | 14   | m3         | 19,00     | 95,00               | 1.805,00         |                  |
| 2   | Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C  | ΝΑΟΔΟ Β30.3         | ΥΔΡ 7018            | 15   | kg         | 800,00    | 1,15                | 920,00           |                  |
| <b>Σύνολο : 3. ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ</b>                |  |                     |                     |      |            |           |                     | <b>2.725,00</b>  | <b>2.725,00</b>  |
|   |  |                     |                     |      |            |           |                     |                  |                  |
| <b>Σε μεταφορά</b>                            |  |                     |                     |      |            |           |                     |                  | <b>44.215,18</b> |

| ΑΑ | Είδος Εργασιών | Κωδικός Άρθρου | Κωδικός Αναθεώρησης           | Α.Τ. | Μον. Μετρ. | Ποσότητα | Τιμή Μονάδας (Ευρώ) | Δαπάνη (Ευρώ) |                  |
|----|----------------|----------------|-------------------------------|------|------------|----------|---------------------|---------------|------------------|
|    |                |                |                               |      |            |          |                     | Μερική Δαπάνη | Ολική Δαπάνη     |
| 1  | 2              | 3              | 4                             | 5    | 6          | 7        | 8                   | 9             | 10               |
|    |                |                | <b>Άθροισμα</b>               |      |            |          |                     |               | <b>44.215,18</b> |
|    |                |                | Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ           |      |            |          |                     | 18,00%        | 7.958,73         |
|    |                |                | <b>Άθροισμα</b>               |      |            |          |                     |               | <b>52.173,91</b> |
|    |                |                | Απρόβλεπτα                    |      |            |          |                     | 15,00%        | 7.826,09         |
|    |                |                | <b>Άθροισμα</b>               |      |            |          |                     |               | <b>60.000,00</b> |
|    |                |                | ΦΠΑ                           |      |            |          |                     | 24,00%        | 14.400,00        |
|    |                |                | <b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>          |      |            |          |                     |               | <b>74.400,00</b> |
|    |                |                | <b>Σύνολο σε Ακέραια Ευρώ</b> |      |            |          |                     |               | <b>74.400,00</b> |
|    |                |                | <b>Εγκ. 36/13-12-2001</b>     |      |            |          |                     |               |                  |

Οι μελετητές



Νικόλαος Μεταξιώτης  
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ3

**ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ**  
**Ο Αναπληρωτής Δντης**  
**Τεχνικών Έργων & Υποδομών**  
**ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ**

Αλέξανδρος Μπεκιάρης  
Πολιτικός Μηχανικός