

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
<b>1. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ</b>									
1	Καθαίρεση επιχρισμάτων	ΝΑΟΙΚ 22.23	ΟΙΚ 2252	1.01	m2	50,00	5,60	280,00	
2	Αποκατάσταση βλάβης οπλισμένου σκυροδέματος, λόγω διάβρωσης οπλισμού	ΝΑΟΙΚ Ν\22.15.03.EN5	ΟΙΚ 2112	1.02	m2	2,00	120,00	240,00	
3	Σποραδικά επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα	ΝΑΟΙΚ Ν\71.31.A	ΟΙΚ 7131	1.03	m2	50,00	13,00	650,00	
4	Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα ή με τσιμεντο-ασβεστο-κονίαμα σε δύο στρώσεις, πάχους 1,5 cm	ΝΑΟΙΚ 73.37.02	ΟΙΚ 7338	1.04	m2	350,00	12,30	4.305,00	
5	Περιθώρια δώματος (λούκια)	ΝΑΟΙΚ 73.47	ΟΙΚ 7347	1.05	MM	90,00	9,00	810,00	
6	Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με χυτή ελαστική μεμβράνη, πολυουρεθανικής βάσεως	ΝΑΟΙΚ Ν\79.05.1	ΟΙΚ 7903	1.06	kg	720,00	9,30	6.696,00	
<b>Σύνολο : 1. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ</b>								<b>12.981,00</b>	<b>12.981,00</b>
<b>2. ΛΟΙΠΑ - ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ</b>									
1	Αποκατάσταση ξύλινων παραθύρων και εξωφύλλων	ΝΑΟΙΚ Ν\54.28.01	ΟΙΚ 5428	2.01	m2	46,00	350,00	16.100,00	
2	Ανακαίνιση οποιωνδήποτε παλαιών χρωματισμένων επιφανειών επί επιφανειών επιχρισμάτων	ΝΑΟΙΚ Ν\77.80.02	ΟΙΚ 7785.1	2.02	m2	2.000,00	5,00	10.000,00	
3	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως.	ΝΑΟΙΚ 77.80.02	ΟΙΚ 7785.1	2.03	m2	500,00	10,10	5.050,00	
<b>Σύνολο : 2. ΛΟΙΠΑ - ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ</b>								<b>31.150,00</b>	<b>31.150,00</b>
<b>Σε μεταφορά</b>									<b>44.131,00</b>

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			<b>Άθροισμα</b>						<b>44.131,00</b>
			Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ					18,00%	7.943,58
			<b>Άθροισμα</b>						<b>52.074,58</b>
			Απρόβλεπτα					15,00%	7.811,19
			<b>Άθροισμα</b>						<b>59.885,77</b>
			Πρόβλεψη αναθεώρησης						114,23
			<b>Άθροισμα</b>						<b>60.000,00</b>
			ΦΠΑ					24,00%	14.400,00
			<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>						<b>74.400,00</b>

Ρόδος, 24-03-2022  
Ο μελετητής

Ρόδος, 24-03-2022  
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της  
Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και  
Υποδομών

Αντώνιος-Ανδρέας Ορφανός  
Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός

Αλέξανδρος Μπεκιάρης  
Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός