ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ

ΔΗΜΟΣ : ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ
ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε.ΙΑΛΥΣΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	*[2]*	*[3]*	*[4]*	*[5]*	*[6]*	*[7]*	*[8]*	*[9]*	*[10]*
	1. ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ								
1	Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα, με τα χέρια	ΝΑΟΙΚ 10.01.01	ΟΙΚ 1101	1	ton	5,00	13,50	67,50	
2	Φορτοεκφόρτωση με τα χέρια υλικών επί χειροκινήτων μεταφορικών μέσων	ΝΑΟΙΚ 10.02	ΟΙΚ 1103	2	ton	5,00	7,30	36,50	
3	Μεταφορά υλικών με τα χέρια	ΝΑΟΙΚ 10.03	ΟΙΚ 1126	3	tonx10m	5,00	7,10	35,50	
4	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας	ΝΑΟΙΚ 10.07.01	ΟΙΚ 1136	4	ton.km	5,00	1,85	9,25	
5	Απόβλητα εκσκαφών, κατασκευών & κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.) Καθαρές ροές ανακυκλωσίμων	ΝΑΟΙΚ Ν\10.07.02	ΟΙΚ 1137	18	ton.km	125,00	4,95	618,75	
	Σύνολο : 1. ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ							**767,50**	**767,50**
	2. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ								
1	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	ΝΑΟΙΚ 22.20.01	ΟΙΚ 2236	5	m2	150,00	7,90	1.185,00	
2	Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων	ΝΑΟΙΚ 22.45	ΟΙΚ 2275	6	m2	155,00	16,80	2.604,00	
3	Αποξήλωση πλαστικών δαπέδων και λοιπών λεπτών επιστρώσεων	ΝΑΟΙΚ 22.60	ΟΙΚ 2236	16	m2	1.500,00	2,20	3.300,00	
	Σύνολο : 2. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ							**7.089,00**	**7.089,00**
	3. ΙΚΡΙΩΜΑΤΑ								
1	Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά	ΝΑΟΙΚ 23.03	ΟΙΚ 2303	8	m2	50,00	5,60	280,00	
2	Επενδύσεις πρόσοψης ικριωμάτων	ΝΑΟΙΚ 23.14	ΟΙΚ 2314.1	9	m2	50,00	0,65	32,50	
3	Πετάσματα ασφαλείας επί ικριωμάτων	ΝΑΟΙΚ 23.05	ΟΙΚ 2304	10	m2	50,00	5,60	280,00	
	Σύνολο : 3. ΙΚΡΙΩΜΑΤΑ							**592,50**	**592,50**
	4. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ								
1	Επενδύσεις με πλακίδια σε απομίμηση γρανίτη ή μαρμάρου διαστάσεων τουλάχιστο 40x80 cm,με χρήση κονιαμάτων ή κόλλας	ΝΑΟΙΚ Ν\73.31.1.ΣΧ	ΟΙΚ 7326.1	11	μ2	40,00	45,00	1.800,00	
2	Περιθώρια (σοβατεπιά) απο πλακίδια σε απομίμηση γρανίτη ή μαρμάρου	ΝΑΟΙΚ Ν\73.35.1	ΟΙΚ 7326.1	12	ΜΜ	10,00	4,50	45,00	
3	Επιστρώσεις στηθαίων (πεζουλίων) με μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 cm και πλάτους έως 20 cm	ΝΑΟΙΚ 75.21.02	ΟΙΚ 7524	13	m2	25,00	78,50	1.962,50	
4	Σοβατεπιά πλάτους 5 έως 8 cm, πάχους τουλάχιστον 12 mm, από ξυλεία τύπου δρυός	ΝΑΟΙΚ 53.50.03	ΟΙΚ 5353	14	ΜΜ	500,00	7,30	3.650,00	
5	Δάπεδο κολλητό από πλάκες συνδυασμένων δρύινων λωρίδων	ΝΑΟΙΚ 53.43	ΟΙΚ 5343	15	m2	1.650,00	33,70	55.605,00	
							Σε μεταφορά	**63.062,50**	**8.449,00**

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
							Από μεταφορά	**63.062,50**	**8.449,00**
6	Περίζωμα παρκέτου (μπορντούρα)	ΝΑΟΙΚ 53.60	ΟΙΚ 5361	17	ΜΜ	100,00	28,00	2.800,00	
	Σύνολο : 4. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ							**65.862,50**	**65.862,50**
	5. ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ								
1	Κατασκευή πάγκου νιπτήρων από λευκό μάρμαρο προελεύσεως ΒΕΡΟΙΑΣ	ΝΑΟΙΚ 75.80	ΟΙΚ 7578	21	ΜΜ	4,00	180,00	720,00	
2	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως	ΝΑΟΙΚ 77.80.01	ΟΙΚ 7785.1	22	m2	300,00	9,00	2.700,00	
3	Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με πλαστικό χρώμα, με σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας	ΝΑΟΙΚ 77.84.02	ΟΙΚ 7786.1	24	m2	10,00	12,00	120,00	
4	Τυποποιημένα κουφώματα από αλουμίνιο με ηλεκτροστατική βαφή από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο βάρους έως 12 kg/m2	ΝΑΟΙΚ 65.01.01	ΟΙΚ 6501	26	m2	155,00	145,00	22.475,00	
5	Θύρα πλήρης ξύλινη δρομική με αρμοκάλυπτρα και στις δύο όψεις	ΝΑΟΙΚ 54.49	ΟΙΚ 5449	27	m2	10,00	95,00	950,00	
6	Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες, συνολικού πάχους 28 mm, (κρύσταλλο 6 mm, κενό 10 mm, κρύσταλλο laminated 8 mm + 4 mm)	ΝΑΟΙΚ 76.27.04	ΟΙΚ 7609.2	52	m2	155,00	95,00	14.725,00	
	Σύνολο : 5. ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ							**41.690,00**	**41.690,00**
	6. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ								
1	Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS μονοπολικός εντάσεως 10 Α	ΑΤΗΕ 8915.1.2	ΗΛΜ 55	28	ΤΕΜ	4,00	9,07	36,28	
2	Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS μονοπολικός εντάσεως 16 Α	ΑΤΗΕ 8915.1.3	ΗΛΜ 55	29	ΤΕΜ	1,00	10,04	10,04	
3	Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS μονοπολικός εντάσεως 25 Α	ΑΤΗΕ 8915.1.5	ΗΛΜ 55	30	ΤΕΜ	1,00	11,03	11,03	
4	Διακόπτης PACCO μονοπολικός 25Α εντός μεταλλικού πίνακος διανομής	ΗΛΜ 53	ΗΛΜ 53	31	ΤΕΜ	1,00	38,85	38,85	
5	Ρελέ τριφασικό ACIII 35 Α	ΑΤΗΕ Ν\9457.15	ΗΛΜ 53	32	ΤΕΜ	1,00	93,37	93,37	
6	Φωτιστικό σώμα χωνευτής τοποθέτησης τύπου SPOT	ΑΤΗΕ Ν\8982.3.2.1	ΗΛΜ 60	33	ΤΕΜ	3,00	43,25	129,75	
7	Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V Εντάσεως 10Α κομιτατέρ ή αλλέ ρετούρ	ΑΤΗΕ 8801.1.4	ΗΛΜ 49	34	ΤΕΜ	3,00	5,84	17,52	
							Σε μεταφορά	**336,84**	**116.001,50**

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
							Από μεταφορά	**336,84**	**116.001,50**
8	Ρευματοδότης χωνευτός SCHUKO εντάσεως 10 Α	ΑΤΗΕ 8826.3.1	ΗΛΜ 49	35	ΤΕΜ	3,00	8,05	24,15	
9	Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Τριπολικό Διατομής 3 Χ 1,5mm2	ΑΤΗΕ 8766.3.1	ΗΛΜ 46	36	m	3,00	5,07	15,21	
10	Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Τριπολικό Διατομής 3 Χ 2,5mm2	ΑΤΗΕ 8766.3.2	ΗΛΜ 46	37	m	3,00	5,42	16,26	
11	Καλώδιο τύπου ΝΥΥ γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφος Τριπολικό διατομής 3 Χ 10 mm2	ΑΤΗΕ 8773.3.5	ΗΛΜ 47	38	m	3,00	7,10	21,30	
12	Πλαστικό κανάλι 40Χ25mm	ΑΤΗΕ Ν\8732.1.3	ΗΛΜ 41	39	m	3,00	3,93	11,79	
13	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός ευθύς 23mm	ΑΤΗΕ 8732.1.4	ΗΛΜ 41	40	m	3,00	4,90	14,70	
14	Κυτίο διακλαδώσεως Πλαστικό Φ 80 Χ 80mm	ΑΤΗΕ 8735.2.2	ΗΛΜ 41	41	ΤΕΜ	3,00	4,76	14,28	
15	Κυτίο διακλαδώσεως Πλαστικό Φ 100 Χ 100mm	ΑΤΗΕ 8735.2.3	ΗΛΜ 41	42	ΤΕΜ	3,00	5,44	16,32	
16	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός σπιράλ 23mm	ΑΤΗΕ 8732.2.4	ΗΛΜ 41	43	m	3,00	4,86	14,58	
	Σύνολο : 6. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ							**485,43**	**485,43**
	7. ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ								
1	Πλαστικός σωλήν αποχ. Φ 40 ΜΜ 6 Ατ.	ΑΤΗΕ Ν\8042.1.2	ΗΛΜ 8	44	m	1,00	12,70	12,70	
2	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. διαμέτρου 50 mm πιέσεως λειτουργίας 6 atm	ΑΤΗΕ Ν\8042.1.3	ΗΛΜ 8	45	m	1,00	11,00	11,00	
3	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πιέσεως 4 atm διαμέτρου Φ 100 mm	ΑΤΗΕ 8042.1.7	ΗΛΜ 8	46	m	1,00	22,85	22,85	
4	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. διαμέτρου 125 mm πιέσεως λειτουργίας 6 atm	ΑΤΗΕ Ν\8042.1.9	ΗΛΜ 8	47	m	1,00	29,17	29,17	
5	Σιφώνι πλαστικό δαπέδου διαμέτρου 12 εκ. με σχάρα ορειχάλκινη.	ΑΤΗΕ 8046.2.ΣΧ	ΗΛΜ 8	48	ΤΕΜ	3,00	32,46	97,38	
6	Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος Τοποθετημένος σε νιπτήρα διαμέτρου Φ 1/2 ins	ΑΤΗΕ 8141.2.2	ΗΛΜ 13	49	ΤΕΜ	3,00	60,63	181,89	
7	Λεκάνη αποχωρητηρίου χαμηλής πιέσεως με το δοχείο πλύσεως και τα εξαρτήματά του από πορσελάνη παιδική 'Ευρωπαϊκού' (καθήμενου) τύπου	ΑΤΗΕ Ν\8151.2	ΗΛΜ 14	50	ΤΕΜ	3,00	158,78	476,34	
8	Νιπτήρας πορσελάνης διαστάσεων 40 Χ 50 cm	ΑΤΗΕ 8160.1	ΗΛΜ 17	51	ΤΕΜ	3,00	158,49	475,47	
	Σύνολο : 7. ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ							**1.306,80**	**1.306,80**
							Σε μεταφορά		**117.793,73**

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Άθροισμα						**117.793,73**
			Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ					18,00%	21.202,87
			Άθροισμα						**138.996,60**
			Απρόβλεπτα					15,00%	20.849,49
			Άθροισμα						**159.846,09**
			Απολογιστικά χωρίς ΓΕ & ΟΕ						1.293,28
			Άθροισμα						**161.139,37**
			Πρόβλεψη αναθεώρησης						150,95
			Άθροισμα						**161.290,32**
			ΦΠΑ					24,00%	38.709,68
			ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ						**200.000,00**
			Σύνολο σε Ακέραια Ευρώ Εγκ. 36/13-12-2001						**200.000,00**

Ρόδος
Ο μελετητής

Μεταξωτός Νικόλαος
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ3

Λαός Ιωάννης
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ5

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Ο Τμηματάρχης του Τμήματος
Κτιριακών Έργων & Κοινόχρηστων Χώρων

Κων/νος Σκουμιός
Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ

Ρόδος,
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της
Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και
Υποδομών

ALEXANDROS BEKIARIS
11.08.2022 12:15

Αλέξανδρος Μπεκιάρης
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ3